

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Odbudowa przyczółków mostu wraz z progiem zwalniającym oraz jego zabezpieczeniem w m. Juszczyzna w km 0+041 (w okolicy domu nr 88A).		
1	Element	1. Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/		
1.1	KNR 201/109/2	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha	0,01
2	Element	2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/		
2.1	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m3	8,64
2.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	8,64
2.3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	m3	8,64
2.4	KNR 201/216/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę	m3	175
2.5	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za opaską	m3	175
2.6	KNR 201/229/2 (1)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	480
2.7	KNR 201/229/7 (1)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale ponad 30 do 60·m, grunt kategorii I-II, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	480
3	Element	3. Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/		
3.1	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - uzupełnienie narzutu kam. w dnie potoku na dł. L=20m, w km potoku Juszczyzna 4+360-4+340	m3	192
3.2	KNR 211/208/5	Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0·m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. gurdy betonowe z betonu C25/30-W4 , gr. b=0,6m	m3	20,7
3.3	KNR 211/208/5	Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0·m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. uzupełnienie elem. bet. przyczółki mostu	m3	6
3.4	KNR 211/413/1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 0,5x1,5x5,0 m; 4x(0,5x1,0x5,0)·m, w km pot. Juszczyzna 4+360-4+410 , brzeg lewy	m3	137,5
3.5	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - umocnienie brzegu prawego powyżej mostu ; L=10m, w km pot. Juszczyzna 4+360-4+370 , brzeg prawy	m3	37,5