

ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH DO REMONTU

| Lp. | Nazwa drogi/nr dz. | Miejscowość | Długość[m] | Szerokość[m] | Zakres prac | Oferta (Cena brutto): |
|-----|-------------------------------|-------------|------------|--------------|--|--------------------------|
| 1. | <u>Wodna/3352</u> | Wieprz | 84,0 m | 3,50 m | <ul style="list-style-type: none"> - Korytowanie drogi 30,0 cm . - wywóz ziemi do 10,0 km - podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20cm na całej długości oraz szerokości drogi, - profil wyrównujący 10,0 cm - położenie warstwy asfaltowej ścieralnej o grubości 5cm - Obsypanie poboczy kruszywem 20,0 cm | |
| 2. | <u>Do Piątków / 734</u> | Wieprz | 124,0 m | 3,0 m | <ul style="list-style-type: none"> - Położenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na całej długości oraz szerokości drogi, - położenie warstwy asfaltowej ścieralnej o grubości 5cm - 1 studzienka kanalizacyjna do regulacji Ø800 - Obsypanie poboczy kruszywem 10,0 cm | |
| 3. | <u>Wrzosowa (odnoga)/1156</u> | Wieprz | 95,0m | 3,5m | <ul style="list-style-type: none"> - Położenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na całej długości oraz szerokości drogi. - położenie warstwy asfaltowej ścieralnej o grubości 5cm - 1 studzienka kanalizacyjna do regulacji Ø800 - Obsypanie poboczy kruszywem 20,0 cm | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------|--------|--|--|
| 4. | <u>Ogrodowa/3613/2</u> | Radziechowy | 115,0 m (0,00+0+115) | 3,70 m | - uzupełnienie ubytków asfaltem 1t - Położenie warstwy asfaltowej ścieralnej o grubości 5cm na całej długości oraz szerokości drogi . - 5 wpustów ulicznych | |
| | | | 76m (0+160-0+236) | 3,50 m | - Położenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na całej długości oraz szerokości odcinka drogi, - położenie warstwy asfaltowej ścieralnej o grubości 5cm na całej długości oraz szerokości drogi 3 studnie do regulacji Ø800 - Obsypanie poboczy kruszywem 15,0 cm | |
| 5. | <u>Stuzienna</u> <u>/6289/9365/3751</u> | Radziechowy | 95,0 (0+000-0-+095) | 3,50 | - uzupełnienie ubytków asfaltem 5t - Położenie warstwy asfaltowej ścieralnej o grubości 5cm na całej długości oraz szerokości drogi . 4 studnie do regulacji Ø800 3 wpusty uliczne - Obsypanie poboczy kruszywem 20,0 cm | |
| 6. | <u>Wjazd do ośrodka</u> <u>zdrowia/7152/2</u> <u>(współwłasność</u> <u>Poczta Polska Gmina</u> <u>Radziechowy -</u> <u>Wieprz)</u> | Radziechowy | 12m | 3,50 | - wyrównanie asfaltem 0,3 t Płożenie warstwy asfaltowej ścieralnej o grubości 5cm na całej długości oraz szerokości drogi | |
| 7. | <u>682/85, 682/79,</u> <u>682/73,</u> <u>682/71,682/69</u> <u>(nowa wydzielona</u> <u>droga)</u> | Juszczyna | 110,0m | 3,0 | - Korytowanie drogi 30,0 cm . - wywóz ziemi do 10,0 km - podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20cm na całej długości oraz szerokości odcinka drogi, - profil wyrównujący 10,0 cm | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|-------|-------|---|--|
| 8. | <u>Do Janotów i Mików</u> | Bystra | 50,0m | 3,50 | <ul style="list-style-type: none"> - Położenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na całej długości oraz szerokości drogi, - położenie warstwy asfaltowej ścieralnej o grubości 5cm - Obsypanie poboczy kruszywem 20,0 cm | |
| 9. | <u>Radziechowy nr dz. 6298</u> | Radziechowy | 70 | 3,0 m | <p>Położenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na całej długości oraz szerokości odcinka drogi, położenie warstwy wyrównującej asfaltowej o grubości 5cm. + 10m² skrzyżowanie .</p> <p>Obsypanie poboczy kruszywem 20,0 cm</p> | |