

Wieprz, dnia 02.05.2018r.

OR.271.5.2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

"Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325" w m. Przybędza

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 a oraz 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SIWZ oraz zamieszcza odpowiedzi, dokonując tymj samym modyfikacji SIWZ w określonych zakresach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

1. Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych umożliwiającą wyznaczenie granic działki 6359 i 9493 z działkami przyległymi.

Zamawiający nie posiada takiej mapy.

2. Czy wykonawca jest zobligowany w obsłudze geodezyjnej uwzględnić wznowienie granic działki 6359 i 9493 i czy czas konieczny na wznowienie został wliczony w czas realizacji.

Nie uwzględniamy konieczności wznowienia granic działki.

3. Czy w czas realizacji wliczono procedurę projektowania i uzgadniania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Nie wymagamy projektu organizacji ruchu.

4. Czy zamawiający posiada mapę z uzbrojeniem podziemnym w obrębie działki 6359 i 9493

Zamawiający nie posiada takiej mapy.

5. Czy zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie remontowanego odcinka zgodnie z XIV Wnioski i zalecenia końcowe, podpunkt 1.

Nie przewiduje się całkowitego zamknięcia remontowanego odcinka.

6. W której pozycji kosztorysu należy uwzględni wycenę projektu i wprowadzania czasowej organizacji ruchu.

Nie ma potrzeby uwzględniania takiej pozycji w kosztorysie.

7. Pozycja kosztorysowa 3.6 Badanie nośności podbudowy – prosimy o informację czy badanie należy wykonać płytą dynamiczną czy płytą VSS – jakie wyniki powinien uzyskać wykonawca na wykonanej podbudowie oraz posiadają Państwo badania geologiczne potwierdzające możliwość uzyskania wymaganych parametrów na podbudowie wykonanej na rodzimym gruncie po robotach ziemnych.

Badanie należy przeprowadzić płytą dynamiczną, dwukrotnie: pierwszy raz po korytowaniu, drugi raz po wykonaniu podbudowy, w 2-3 miejscach. Wynik 50 Nm/m². Nie posiadamy badań geologicznych.

8. Gdzie i w jakiej ilości należy zabudować płyty ażurowe 60x40x8 zgodnie z zał. nr 16 – brak pozycji kosztorysowej dla płyt 60x40x8

Płytami ażurowymi należy umocnić skarpę przy rowie, który zgodnie z opisem technicznym ma zostać wyłożony korytkami. Koszt ułożenia płyt należy doliczyć do kosztorysu.

9. Prosimy o informację dotyczącą pozycji kosztorysu 3.1 Ułożenie płyt drogowych 50'300'15-ANALOGIA – gdzie należy je zabudowa – prosimy o odniesienie do projektu i potwierdzenie ilości przedmiarowej. Ponadto prosimy o weryfikację wymiaru płyty 50x300x15 ponieważ w hurtowniach współpracujących sugerowany wymiar jest 150x300x15.

W kosztorysie zaistniała pomyłka, proszę przyjąć wymiar płyty 150x300x15. Potwierdzamy ilość przedmiarową.

10. STWiORD pkt. 5.5 Roboty przygotowawcze – prosimy o informację lub udostępnienie dokumentacji na podstawie której uprawniony geodeta powinien sprawdzić główne wymiary drogi, wytycz oś oraz główne punkty łuków poziomych i pionowych.

Zgodnie z opisem technicznym przebieg wysokościowy drogi gminnej pozostaje niezmienny do stanu istniejącego. Niweleta jezdni zostaje jedynie podniesiona o grubość warstwy profilującej i ścieralnej. Początek i koniec opracowania został dostosowany do stanu istniejącego.

11. STWiORD pkt. 10 Odbiór końcowy – prosimy o wyszczególnienie badań wymaganych do odbioru końcowego.

Są to dwa badania płytą dynamiczną opisane w pytaniu nr 7.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Biela
SEKRETARZ GMINY
Radziejewy-Wleprz