



WIDOK Z GÓRY
PROJEKTOWANY ZJAZD

Skala 1:50




SZCZEGÓŁ - KJ2

Skala 1:20




SZCZEGÓŁ - C

Skala 1:20




1	KONSTRUKCJA JEZDNI ZJAZDU
8cm warstwa ścieralna – kostka betonowa	
3cm podsypka cem–piasek 1:4	
20cm warstwa podbudowy z mieszanek niezwiązanej z kruszywem 0/31,5	
40cm warstwa podbudowy z mieszanek niezwiązanej z kruszywem 0/63	
2	KONSTRUKCJA CHODNIKA
8cm warstwa ścieralna – kostka betonowa	
3cm podsypka cem–piasek 1:4	
20cm warstwa podbudowy z mieszanek niezwiązanej z kruszywem 0/31,5	
10cm warstwa podbudowy z mieszanek niezwiązanej z kruszywem 0/63	



SZCZEGÓŁ - B

Skala 1:20



* spodki nawierzchni należy odczytywać z planu sytuacyjnego

WIEWIÓRA & GOLCZYK

ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kościuszki 42, tel.: +48 (33) 861 65 57, www.wiewioragolczyk.pl, e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl, Sąd Rejonowy w Białymostku, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017

STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT : BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 2417/10_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 2417/10_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ

INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY

RYSUNEK : PRZEKROJE TYPOWE (ZJAZD)

AutoCad LT 2011
39148226068

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr inż. JACEK GAWRON

NR PROJEKTU : 2113

mgr inż. JACEK GAWRON
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowejdo projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

mgr inż. WOJCIECH STANEK
MAP/0035/PWOD/13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowejdo projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

DATA : 03.2022

SKALA : 1:50 1:20

NR RYSUNKU :

D2

© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECIWOJAWNA W SYSTEMACH ODCZYTYWANIA, ANI PRZEDKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI, Kserograficznej, NAGRAŃ, CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WZGLĘDU NA SPOSOB UŻYCI, PISEMNEJ, ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.

Dz. Urz. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.