

Wieprz, dnia 06.07.2016 r.

OR.271.1.26.2016



Urząd Gminy
Radziechowy-Wieprz

Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 8676610
fax 33 8676613

NIP: 553-16-88-486
REGON: 000550841

ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl

Ogłoszenie o konkursie ofert bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

- I. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie adaptacji pomieszczenia w Okrąglaku w Wieprzu, ul. Nad Sołą 759 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji.
- II. W/w dokumentacja musi być opracowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- III. Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji w terenie.
- IV. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
- V. Termin wykonania zamówienia: **do 20 sierpnia 2016r.**
- VI. Oferty cenowe ryczałtowe brutto należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, pok. nr 4 – sekretariat w terminie do: **12 lipca 2016r. godz. 9.00.**

UWAGA!!!! ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEPROWADZENIA DODATKOWYCH NEGOCJACJI Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI.

ZAMAWIAJĄCY ZAZTRZEGA SOBIE SWOBODĘ WYBORU WYKONAWCY I Z TEGO TYTUŁU WYKONAWCOM NIE BĘDĄ PRZYSŁUGIWAŁY ŻADNE ROSZCZENIA W STOSUNKU DO ZAMAWIAJĄCEGO.

OSTATECZNEGO WYBORU WYKONAWCY DOKONA ZAMAWIAJĄCY.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Miła

Adaptacja pomieszczenia w budynku Okrągłaka w Wieprzu na magazyny żywności wraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń

- POW. POMIESZCZENIA $4,3 * 9 = 39,0 \text{ m}^2$

1/ Wykonanie posadzki na gruncie - $39,0 \text{ m}^2$

- 2* papa na lepiku
- folia
- styropian FS 20 – 10,0 cm
- wylewka zbrojona 10,0 cm
- płytki gress na kleju
- cokoliki z płytki 15,0 cm

2/ Sufit Podwieszony - $39,0 \text{ m}^2$

- izolacja z folii paroizolacyjnej.
- wełna mineralna układana poziomo - 20,0 cm
- ruszt stalowy mocowany do konstrukcji drewnianej.
- płyty gk ognioodporne.

3/ zamurowanie okienek z pustaków 11 szt

Zamurowanie okien o wymiarach 50/80cm

4/ założenie okien 3 szt (120*60), oraz drzwi dwuskrzydłowych 1,80*2,25

- wykucie otworów
- założenie nadproży okiennych i drzwiowych
- montaż 3 szt okna (okna PCV)
- montaż 1 szt drzwi (drzwi zewnętrzne ocieplone)

3/ Tyki ściany wewnętrzne $(4,3\text{m}+9,0\text{m})*2*3,0 = 80,0 \text{ m}^2$

- wykonanie tynku maszynowego.
- gładź gipsowa.

4/ Malowanie farby emulsyjnej ścian i sufitu $(4,3\text{m}+9,0\text{m})*2*1,0 = 26,0 \text{ m}^2$

- malowanie ścian farbami emulsyjnymi $30,0 \text{ m}^2$
 - malowanie sufitów $40,0 \text{ m}^2$
- Malowanie ściany na wysokość 2,0 m farbami zmywalnymi gładkimi
(powierzchnia zmywalna - lamperia) $60,0^2$

5/ Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem ponad dach

- wentylację grawitacyjną w ilości 2 szt z wyprowadzeniem kominków nad połac dachową

5/ Wykonanie instalacji elektrycznej

- Montaż 5 lamp w oprawach świetłówkowych zamkniętych
- Montaż 4 gniazdek elektrycznych
- Montaż skrzynki z bezpiecznikami.

6 / Instalacja CO podłączona do pieca istniejącego.

- Założenie 4 szt. grzejników z termostatem (grzejniki dobrać do kubatury)
- Wykonanie przyłącza z rur pphd
- wpięcie do starej instalacji.

7/ Ocieplenie ścian zewnętrznych na odcinku remontowanego pomieszczenia $60,0 \text{ m}^2$

Styropian fs 15 - 15 cm
Tynk mineralny na siatce.

UWAGA: Przed wykonaniem wyceny należy zapoznać się z obiektem

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika