

Kosztorys ofertowy

Modernizacja ul Łąkowej w Wieprzu

Budowa: J.W.

KODY CPV 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Obiekt: J.W.

Zamawiający: GMINA RADZIECHOWY -WIEPRZ

Kosztorys opracowali:

MARIUSZ MIROCHA, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

- WYKONANIE WARSTWY PROFILOWEJ DROGI Z KRUSZYWA
- WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ 5,0 cm
- POBOCZA Z KRUSZYWA

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 MODERNIZACJA DROGI UL ŁĄKOWEJ 0+000 KM-- 0+0,075KM szer drogi 3,0 m</b>			
1.1 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10·cm 75*0,10*3,0 = 22,500000 22,500	22,500		m3
1.2 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubości 3·cm	270,500		m2
1.3 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy scieralnej - 5,0 cm	262,50	2,00	m2
1.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm- uzupełnienie poboczy ANALOGIA 60*0,25*2 = 30,000000 30,000	30,000		m2
1.5 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	1		szt