

Kosztorys ofertowy

Modernizacja nawierzchni odcinka ul Kamiennej w Wieprzu
KODY CPV 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Budowa: J.W
Obiekt: J.W.
Zamawiający: GMINA RADZIECHOWY -WIEPRZ

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

- WYKONIE ODWODNIENIA Z KORYTEJK BETONOWYCH PRZEJEZDNYCH
- BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ Z WPUSTEM ULICZNYM
- NAKŁADKA ASFALTOWA W CELU PRZEPROFILOWANIA NIWELETY DROGI

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty ziemne			
1.1 KNNRS 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1.km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV odwodnienie 50*0,5*0,5 = 12,500000 wykop pod studnie chłonna 4*2*2 = 16,000000 28,500	28,500		m3
2 Rów odwadniający 25 m			
2.1 KNNR 6/606/1 Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubości 15.cm	45		m
2.2 KNNR 6/604/2 Studnie chłonne z kręgów, Fi 0,8.m, głębokość 3,0.m- WŁAZ Z KRATA ULICZNA	1		szt
3 Remont nawierzchni drogi na odcinku 50,0 m			
3.1 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4.cm, masa grysowa, samochód do 5.t 3*50 = 150,000000 150	150		m2
3.2 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4.cm, masa grysowa, samochód 5-10.t	150		m2