

Wieprz, dnia 22.02.2019r.

OR.271.3.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

BUDOWA PRZEDSZKOLA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: wod.-kan., c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, elektryczna, fotowoltaiczna, oraz PRZYŁĄCZEM WOD.-KAN., KANALIZACJA OPADOWA, ZBIORNIKIEM ROZSACZAJACYM, PARKINGIEM, MUREM OPOROWYM, PLACEM ZABAW, KOMUNIKACJA WEWNETRZNA, OSWIETLENIEM ZEWNETRZNYM ZJAZDEM Z DROGI GMINNEJ I POWIATOWEJ – ETAP I

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 a oraz 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SIWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

1. Zastosowany w opisie i przedmiarze produkt wełna mineralna STEPROCK HD4F $\lambda=0,036$ [w/mk] nie występuje na rynku w wyspecyfikowanej grubości 20 cm, według producenta występuje w rozmiarze 3cm, 4cm lub 5 cm. Jaki produkt zamienny należy zastosować do tej pozycji?

Zamiennie należy zastosować ocieplenie z wełny skalnej dwugęstościowej hydrofobizowanej nie gorszej jak np. Rockwool FRONTROCK MAX E o grubości 20cm.

2. Czy istnieje możliwość zastosowania innego deskowania niż system U-Form lub Stal-Form? Przykładowo system Geopanel lub Tekko?

Tak, dopuszcza się użycie systemu szalunkowego np. Geopanel lub Tekko.

Z up. WÓJTA GMINY


mgr Grzegorz Biech
SEKRETARZ GMINY
Radziechowy-Wieprz