

UWAGA:

1. PRACE W POBLIŻU SKRZYŻOWAŃ Z UZBROJENIEM ISTN. PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU I PROJEKCIE.
2. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO ODCINKA WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE I USTALIĆ SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM ORAZ RZĘDNE WŁĄCZENIA DO BUDYNKÓW.
3. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO NA PLANACH SYT. - WYS. KAŻDORAZOWO WYKOPEM KONTROLNYM SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ UZBROJENIA ISTN.
4. JEŻELI NIE OKREŚLONO INACZEJ PROJEKTOWANE URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE UKŁADAĆ W WYKOPIE WOLNOPRZESTRZENNYM O PŁYNYM DESKOWANIU.
5. SPOSÓB ODWODNIENIA ORAZ WARUNKI ZABEZPIECZENIA WYKOPU DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW NA BUDOWIE
6. POŁĄCZENIA RUR TERMOPLASTYCZNYCH NALEŻY ŁĄCZYĆZA POMOCĄ ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO LUB PRZY POMOCY MUF ELEKTROOPOROWYCH

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO
Stec-Chopiak Elżbieta
ul. Ks. Londzina 26 Zabrzeg

Inwestor:
Gmina Radziechowy Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy

Zadanie: Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w miejscowosc Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz (obreb Bystra, działki inwestycyjne: 291, 286, 235 275, 45, 11, 41, 39, 35, 36, 277, 278, 21, 269, 93/4, 92/5, 93/4, 58/4, 280, 115, 111/5, 111/8, 129, 271, 151/1, 151/2, 152/2, 292, 179, 285, 270, 180, 270, 172/8)

Temat: Profile podłużne - odcinek W20-W87 | Rysunek nr 2.7

Projektował:
mgr inż. Elżbieta Stec-Chopiak
upr. bud. SLK/2020/POOS/07

Sprawdził:
mgr inż. Romana Toczyłowska
upr. bud. 78/86, 79/86, 80/86, 81/86 UW B-B

Skala: 1:100/1:500

Data: 06.2017

układ współrzędnych: PL-1992 (PUWG 1992), układ wysokościowy: PL-KRON86-NH (EVRF2007-NH)
Nazwa pliku rysunku: Projekt 1