


- UWAGA:
- PRACE W POBLIŻU SKRZYŻOWAŃ Z UZBROJENIEM ISTN. PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM WŁAŚCIELCA UZBROJENIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU I PROJEKCJE.
 - PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO ODCINKA WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE I USTALIĆ SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM ORAZ RZĘDNE WKĄCZENIA DO BUDYNKÓW.
 - NIĘ WKŁUCZA SIĘ ISTNIEJĄCA UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO NA PLANACH SYT. – WYS.
 - KAŻDORAZOWO WYKOPEM KONTROLNYM SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ UZBROJENIA ISTN.
 - JEŻELI NIE OKREŚLONO INACZĘJ PROJEKTOWANE URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE UKŁADAĆ W WYKOPIE WĄSKOPRZĘSTRIENNYM O PEŁNYM DESKOWANIU.
 - SPOSÓB ODWODNIENIA ORAZ WARUNKI ZABEZPIECZENIA WYKOPU DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW NA BUDOWIE
 - POŁĄCZENIA RUR TERMOELASTYCZNYCH NALEŻY ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ZGRZEWANIA DOCZŁOWEGO LUB PRZY POMOCY MUF ELEKTROPOROWYCH

| | | | |
|--|--|--|--|
|  DORADZTWO, PROJEKTOWANIE | | Inwestor: | |
| Stec-Chopiak Białystok ul. Ks. Józefa 28 Zabrzeż | | Gmina Radziechowy Więprz Więprz 700 | |
| Zadanie: Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Więprz (obwód Bystra, działka inwestycyjne: 291, 286, 235, 275, 45, 11, 41, 39, 35, 36, 277, 278, 21, 269, 92/4, 92/5, 93/4, 58/4, 280, 112, 111/5, 111/6, 129, 271, 151/1, 151/2, 152/2, 292, 179, 285, 270, 180, 270, 172/6) | | Temat: Profilie podłużne – odcinek W54-W58 | |
| Projektował: mgr inż. Elżbieta Stec-Chopiak upr. bud. SIK/2020/POOS/07 | | Skala: | |
| mgr inż. Romana Toczyłowska upr. bud. 78/86, 79/86, 80/86, 81/86 UW-B-B | | 1:100/1:500 | |
| | | Data: | |
| | | 06.2017 | |