

1. POSZYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ T 22 KOLOR KOLOR CZERWONY RAL 7015
2. TYNK AKRYLOWY DROBNO STUKTURALNY KOLOR ECRU RAL 9010
3. STOLARKA OKIENNA PCV KOLOR BIAŁY- PERŁOWY
4. BALUSTRADA SYSTEMOWA TARASOWA Z POCHWYTEM WYS.110 CM WYPEŁNIENIE Z PRĘTÓW POZIOMYCH W ODSTĘPIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 12 CM
5. OPIERZENIE TARASU - BLACHA OCYNKOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 9007
6. TYNK ŻYWICZNO MINERALNY, MOZAIKOWY, KOLOR GRAFITOWY
7. PAS PODRYNNOWY- BLACHA OCYNKOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 9007
8. RYNNA POZIOMA Z PCV 150 MM W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 9007
9. RYNNA PIONOWA Z PCV 110 MM W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 9007
10. DASZEK NAD WEJŚCIEM ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, HARTOWANEGO
11. ŁAWA KOMINIARSKA Z WSPORNIKIEM
12. WYŁAZ NA DACH - PRZESZKOLNY

CREATIVE TOWER PAWEŁ GAŁECKI

KREATOR STUDIO PROJEKTOWE
ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Pyskowice 44-120
ul.Gen.Sikorskiego 12
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ.ARCH. PAWEŁ LACHOWICZ
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
NR UP-5/08/SLOKK
SPRAWDZIŁA: DR INŻ.ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
NR UP-13/SLOKK/2018

STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

INWESTOR:
GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ
WIEPRZ 700
34-381 RADZIECHOWY

TEMAT RYSUNKU:
ELEWACJA WSCHODNIA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
GMINA RADZIECHOWY WIEPRZ
WIEPRZ
DZIAŁKA NR 624/1

DATA:	SKALA:	RYS NR.
03. 2019r.	1:50	PW 38

Kopiowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.