

OR.271.4.2020

Wieprz, dnia 23.11.2020r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości
Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SIWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Odpowiedzi do pytań z dnia 16.11.2020

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek studni redukcyjnej wraz z podaniem zakresu pracy reduktora (ciśnienie; wejście/wyjście)

Ad.1. Schemat studni redukcyjnej jest taki sam jak schemat studni z przepływomierzem, tylko zamiast przepływomierza zainstalowany jest reduktor ciśnienia.

Jeśli chodzi o zakres pracy reduktora, to maksymalne ciśnienie wejścia na reduktor powinno wynosić 10 atmosfer, natomiast redukcja ciśnienia na wyjściu ma nastąpić do 2 atmosfer.

WÓJT GMINY

mgr inż. Mariusz Muka