studzienka wpustowa wpusty w1–w23





Studnie D1 do D24



UWAGI:

1. WYSOKOŚĆ STUDZIENKI WPUSTU DESZCZOWEGO ORAZ STUDNI REWIZYJNYCH DOPASOWAĆ WG PROFILU

2. ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE WYMAGAJĄ WYKONANIA DODATKOWEJ IZOLACJI Z ZEWNĄTRZ POPRZEZ DWUKROTNE POWLECZENIE ROZTWOREM ASFALTOWYM NA GORĄCO LUB NA ZIMNO

3. W PRZYPADKU GRUNTÓW SILNIE AGRESYWNYCH DECYZJE CO DO IZOLACJI PODJĄĆ WSPÓLNIE Z PROJEKTANTEM

4. STUDZIENKA WPUSTU DESZCZOWEGO Z KRĘGÓW BETONOWYCH Z BETONU WODOSZCZELNEGO (W–8) MAŁO NASIĄKLIW.(PONIŻEJ 4%) I MROZOODPORNEGO (F–150)

5. KRATY WPUSTÓW ORAZ WŁAZY KANAŁOWE JAK NA RYSUNKU

6. STUDNIE KANALIZACYJNE WYKONAĆ NALEŻY Z KRĘGÓW ŻELBETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH Z BETONU C35/45 WODOSZCZELNEGO (W–8) MAŁO NASIĄKLIW.(PONIŻEJ 4%) I MROZOODPORNEGO (F–150) ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU

jednostka projektowa:

TENSA PROJEKT TATARCZYK–BIGAJ ELŻBIETA
44–200 Rybnik, ul. Gen, Hallera 7, pawilon 20
tel. 600 432 869, 605 574 888, 604 600 111
tensa@tensa.pl, marcin@tensa.pl, ela@tensa.pl
NIP 642–179–71–40, REGON 241908709

temat:
PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ do opracowania:
BUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE OBJĘTYM STATUSEM SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W GMINIE RADZIECHOWY – WIEPRZ

lokalizacja:
RADZIECHOWY–WIEPRZ, UL. PRZEMYSŁOWA
DZIAŁKI NR 3603/1, 3603/2, 3589/17, 3603/7, 3589/12

inwestor:
GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ
34–381 Radziechowy, ul. Wieprz 700

zespół projektowy i opracowanie:

funkcja	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektował:	mgr inż. KONRAD CEBULA	MAP/0610/PBS/15	
sprawdził:	inż. STANISŁAW TATARCZYK	97/74/Kł	

tytuł rysunku: STUDNIE KANALIZACYJNE D1–D24

nr rys.: 13.KD

data: 01.2021

faza/branża: PB/I

skala: 1:50