

Wieprz, dnia 08.03.2021r.

OR.271.3.2021

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

**Pytania z dnia 17.02.2021r.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści załącznika nr 2 do SWZ — Wzór Umowy, w szczególności o uzupełnienie zapisów w §6 pkt 4 o kolejny powód przesunięcia terminu wykonania i odbioru robót a mianowicie o przesunięcie terminu wykonania i odbioru robót w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

*Odpowiedź:**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.***Pytania z dnia 18.02.2021r.**

1. Działając w trybie art. 284 pzp, Wykonawca wnosi o zmianę treści Rozdział 4 pkt 4.1 SWZ i oznaczanie terminu zakończenia realizacji w dniach, tygodniach lub miesiącach liczonych od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Obecna forma SWZ stanowi naruszenia art. 436 pkt 1 pzp.

*Odpowiedź:**Zamawiający podtrzymuje pierwotnie założony termin realizacji zamówienia. Wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną – zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, konieczność terminowego rozliczenia zadania.*

2. Działając w trybie art. 284 pzp, Wykonawca wnosi o zmianę w Rozdziale 9 SWZ i oznaczenie terminu związania ofertą datą kalendarzową, tj. zgodnie z art. 220 ust 2 pzp.

*Odpowiedź:**Zamawiający ustala termin składania ofert: 12.03.2020r. godz. 09:00, otwarcia ofert: 12.03.2020r., godz. 09:30, termin związania ofertą: 10.04.2020r.*

3. Dotyczy wzór umowy 54 ust.4: Prosimy o modyfikację na „(...) otrzymali należne im wymagalne wynagrodzenie.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający udostępnia poprawiony wzór umowy.*

4. Dotyczy wzór umowy §4 ust. 9: Prosimy o modyfikację, że Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należną Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.*

5. Dotyczy wzór umowy §5 ust.2 pkt.3): Prosimy o modyfikację, iż kopia umowy o pracę zostanie zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.*

6. Dotyczy wzór umowy §6 ust. 3: Prosimy o modyfikację zapisu. Postanowienia umowne stwierdzające zakończenie robót w terminie podpisania protokołu odbioru robót mogą być uznane za naruszające zasady współżycia społecznego w związku z przepisem art 57 p b, z którego wynika, że termin zakończenia robót jest określony terminem zawiadomienia zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz złożenia oświadczenia kierownika budowy o ich zakończeniu i wykonaniu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz właściwymi przepisami. Czynność odbioru nie jest elementem robót budowlanych, a jej wykonanie należy do obowiązków Zamawiającego. Wpływ wykonawcy na przebieg odbioru jest nieistotny, zatem nie może on ponosić ryzyka obciążenia karami umownymi za przeciąganie się odbioru robót.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający udostępnia poprawiony wzór umowy.*

7. Dotyczy wzór umowy §12 ust.1: Prosimy o skrócenie terminu na odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu do 3 dni od daty zgłoszenia aby niepotrzebnie nie opóźniać wykonania innych robót.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający udostępnia poprawiony wzór umowy.*

8: Dotyczy wzór umowy §15 ust.2: Prosimy o aktualizację art. Ustawy Prawa Zamów.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający udostępnia poprawiony wzór umowy.*

9: Dotyczy wzoru umowy § 1 ust.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opracowanie kosztorysu metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z 54.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipiec 2001 r.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.*

10. Na rysunku jest naniesiony nowo projektowy gazociąg. Proszę o udzielenie informacji czy został już on wykonany?

*Odpowiedź:*

*Z informacji, jakie posiada Zamawiający, inwestor PSG Tarnów złożył w styczniu 2020 roku zgłoszenie rozpoczęcia robót, jednakże do tej pory nie zgłosił zakończenia budowy gazociągu.*

### **Pytania z dnia 22.02.2021r.**

1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Na rys. D4: Przekroje konstrukcji warstwa podbudowy bitumicznej jest o gr. 10cm natomiast w opis techniczny pkt 5.5 jest 7cm . Która wartość jest właściwa?

*Odpowiedź:*

*Właściwa jest wartość 10 cm.*

2: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Na rys. D4: Przekroje konstrukcji jest pokazana warstwa wiążąca 5cm. Według opisu technicznego pkt 5.5 warstwa wiążąca ma również 5cm, natomiast przedmiar poz. 18 d.2 i 19 d.2 daje razem 6cm. Która wartość jest właściwa?

*Odpowiedź:*

*Właściwa jest wartość 6 cm.*

3: Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Dokumentacja Techniczna STWiOR. Brak specyfikacji D 04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego. Prosimy o udostępnienie.

*Odpowiedź:*

*Uzupełniona dokumentacja techniczna została udostępniona dnia 26.02.2021.*

### **Pytania z dnia 02.03.2021r.**

1. W projekcie brak jest zestawienia materiałów do budowy oświetlenia i budowy kanalizacji teletechnicznej prosimy o uzupełnienie?

(W spisie treści opisu technicznego jest pozycja 5. Zestawienie materiałów ale opis kończy się na punkcie 3.)

*Odpowiedź:*

*Zestawienie materiałów przedstawiono w tabeli zbiorczej, załączonej do przedmiaru robót.*

2. Proszę o podanie w jaki sposób ma być wykonana kanalizacja teletechniczna .Czy ciąg kanalizacji teletechniki ma być wykonana jako jedna rura 110 czy z czterech rur 110 ułożonych obok siebie jak wynika z przedmiaru robót.

*Odpowiedź:*

*Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, wykonanie kanalizacji teletechnicznej przewidziano jako ciąg czterech rur gładkich przepustowych  $\varnothing$  110 mm ułożonych obok siebie tak, jak przedstawiono to w przedmiarze robót.*

3. Proszę o podanie wymaganego typu rur do poszczególnych zadań (budowa oświetlenia, kanalizacja teletechniczna, zabezpieczenie kabli SN) czy ma to być rura karbowana DVK lub DVR, czy rura gładka przepustowa RHDPEp czy też dwudzielna.

*Odpowiedź:*

*Przewidziano następujący dobór typu rur dla poszczególnych zadań:*

- jak przedstawiono to wyżej, do wykonanie kanalizacji teletechnicznej należy zastosować rury gładkie przepustowe  $\varnothing$  110 mm,*
- dla zabezpieczenia istniejących i projektowanych odcinków kabli SN należy zastosować rury PCV dwudzielne  $\varnothing$  160 mm,*
- do osłonięcia kabli oświetleniowych na odcinkach tego wymagających, należy zastosować rury karbowane DVK lub DVR  $\varnothing$  110 mm.*

Maciej Mika  
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz  
*-podpisano elektronicznie-*