

ZESTAWIENIE DRÓG W GMINIE RADZIECHOWY - WIEPRZ 2021R. ETAP III											
LP.	NR DZIAŁKI	NAZWA DROGI	DŁ DROGI	SZER. DR.	Utwardzenie pobocza kruszywem	regulacja studzienek	korytowanie (gł.)	PODBUDOWA GR WARSTWY	WARSTWA DOLNA ASFALTU	WARSTWA GÓRNA ASFALTU	ZJAZDY I ROZJAZDY
1.	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga na Kopiec dz. nr 416/14,6277/2, 6277/3, 6277/4, 6277/5, 6277/6, 6277/7, 6277/8 w miejscowości Radziechowy etap I										
	dz. nr 416/14,6277/2, 6277/3, 6277/4, 6277/5, 6277/6, 6277/7, 6277/8	Droga na Kopiec(teren górski).	w km 0+000-0+005 5 mb	2,75m			X	Ściągnięcie warstwy wierzchniej.			
			w km 0+005-0+065 60mb				X	15cm			
			w km (0+065 - 0+670km) 605,0m				X	40 cm		X	X
	Zciągnięcie warstwy wierzchniej na zatoczkach mijankowych. 3x19,25 =57,75m2										
	Wykonanie przepustu (w km 0+268) potrójnego, dwóch cieków ze studnia łącząca 2 cieków wlotowe rura fi 600 2x 8m rura wylotowa fi 800 6mb, przyczółki (3 szt.) ze ściankami oporowymi. Wykonanie przepustu w km 0+450 rurą fi 600, 12mb, przyczółki (2szt.) ze ściankami oporowymi. Wykonanie przepustu w km 0+489 rurą fi 600, 24mb, przyczółki (2szt.) ze ściankami oporowymi. Skarpowanie na powierzchni 126,4m2 i ułożenie płyt ażurowych. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rury karbowanej fi 1000 z jednym przyczółkiem wylotowym ze ściankami oporowymi pod drogą na długości 180mb. Czyszczenie rowu pogłębienie pod rurą fi 1000, zabudowa 4 szt. studni z włazem rewizyjnym, ułożenie rur na podsypce piaskowej, obsypanie piaskiem. Ułożenie korytek na ławie betonowej 40x24x50 na długości 170mb oraz podłączenie do trzech studni rurą fi 160 z kratką na wlocie oraz do pierwszej studni ze ściankami bocznymi i kratą o średnicy fi 600 . Ścięcie skarpy na powierzchni 150m2 umocnienie płytami ażurowymi. Przed rozpoczęciem robót czyszczenie terenu z elementów betonowych i korzeni drzew. Skarpowanie oraz ułożenie płyt ażurowych cieku wodnego 18m2.										
2.	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Plac Pod Matyską dz. nr 5222/13 w miejscowości Radziechowy										
	dz. nr 5222/13	Plac pod Matyską	1050m2	X	X	X	25cm na powierzchni 850m2	10,0 cm warstwa profilowa z kłińca, podbudowa z kłińca15cm +geowłóknina drogowa.	X	X	X
	Usunięcie warstwy humusu na całej powierzchni. Usunięcie 1,5 m ziemi na powierzchni 374m2. Skarpowanie obustronne na długości 44mb. Umocnienie skarpy z płyt JUMBO na powierzchni 150m2. Ułożenie płyty JUMBO na podbudowie z kłińca i obsypanie kłińcem na powierzchni 390m2. Wykonanie zjazdu z ułożeniem rury karbowanej fi 500 z dwoma przyczółkami przy wjeździe na ulicę zieloną.										