

ZESTAWIENIE DRÓG W GMINIE RADZIECHOWY - WIEPRZ 2021R. ETAP III											
LP.	NR DZIAŁKI	NAZWA DROGI	DŁ DROGI	SZER. DR.	Utwardzenie pobocza kruszywem	regulacja studzienek	korytowanie (gł.)	PODBUDOWA GR WARSTWY	WARSTWA DOLNA ASFALTU	WARSTWA GÓRNA ASFALTU	ZJAZDY I ROZJAZDY
1.	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga na Kopiec dz. nr 416/14,6277/2, 6277/3, 6277/4, 6277/5, 6277/6, 6277/7, 6277/8 w miejscowości Radziechowy etap I										
			<div>w km 0+000-0+005 5 mb</div> <div>w km 0+005-0+065 60mb</div> <div>w km (0+065 - 0+670km) 605,0m</div>	2,75m		<div>X</div> <div></div> <div>X</div>	<div>Ściągnięcie warstwy wierzchniej.</div> <div>15cm</div> <div>40 cm</div>		<div></div> <div></div> <div>X</div>	<div></div> <div></div> <div>X</div>	<div></div> <div></div> <div>Zciągnięcie warstwy wierzchniej na zatoczkach mijankowych. 3x19,25 =57,75m2</div>
	<p>Wykonanie przepustu (w km 0+268) potrójnego, dwóch cieków ze studnia łącząca 2 cieki wlotowe rura fi 600 2x 8m rura wylotowa fi 800 6mb, przyczółki (3 szt.) ze ściankami oporowymi. Wykonanie przepustu w km 0+450 rurą fi 600, 12mb, przyczółki (2szt.) ze ściankami oporowymi. Wykonanie przepustu w km 0+489 rurą fi 600, 24mb, przyczółki (2szt.) ze ściankami oporowymi. Skarpowanie na powierzchni 126,4m2. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rury karbowanej fi 1000 z jednym przyczółkiem wylotowym ze ściankami oporowymi pod drogą na długości 80mb. Czyszczenie rowu pogłębienie pod rurę fi 1000, zabudowa 2 szt. studni fi 600mm z włazem rewizyjnym, posadowienie rur. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rury karbowanej fi 800 pod drogą na długości 100mb. Czyszczenie rowu pogłębienie pod rurę fi 800, zabudowa 2 szt.studni kanalizacyjnych, posadowienie rur. Podłączenie do dwóch studni kanalizacyjnych i jednej studni rewizyjnej rury fi 160 z kratką na wlocie dla cieków wodnych oraz do pierwszej studni rewizyjnej wykonanie wlotu na odprowadzenie wód powierzchniowych z istniejącego przepustu wykonanie studzienki o średnicy fi 600 . Przed rozpoczęciem robót czyszczenie terenu z elementów betonowych i korzeni drzew. Wykonanie rowu tymczasowego dla odprowadzenia wód powierzchniowych na długości 170mb budowanej drogi.</p>										

2.	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Plac Pod Matyską dz. nr 5222/13 w miejscowości Radziechowy										
	dz. nr 5222/13	Plac pod Matyską	1050m2	X	X	X	25cm na powierzchni 850m2	10,0 cm warstwa profilowa z kłińca, podbudowa z kłińca15cm +geowłóknina drogowa.	X	X	X
	<p>Usunięcie warstwy humusu na całej powierzchni. Usunięcie 1,5 m ziemi na powierzchni 374m2. Skarpowanie obustronne na długości 44mb. Umocnienie skarpy z płyt JUMBO na powierzchni 150m2. Ułożenie płyty JUMBO na podbudowie z kłińca i obsypanie kłińcem na powierzchni 390m2. Wykonanie zjazdu z ułożeniem rury karbowanej fi 500 z dwoma przyczółkami przy wjeździe na ulicę zieloną.</p>										
	RAZEM										