



Kilometraż		Ulica Wiejska - ocinek B (od 0,000 do 0+056)
od	do	krawężnik strona prawa
0+000	0+056	Krawężnik najazadowy 15x22x100cm
		konstrukcja drogi
0+000	0+056	frezowanie jezdni na szerokości 1,5 m podbudowa z tłucznia kamiennego na szerokości 1,5 m w-wa wiążąca z betonu asfaltowego na szerokości 1,5 m w-wa ścieralna z betonu asfaltowego na szerokości 1,5 m Uwaga: szerokośc 1,5m od prawej krawędzi jezdni od odbiornika

LEGENDA

- nawierzchnia jezdni
- krawężniki betonowe
- korytka ściekowe
- S — odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa

Inwestor:	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz Wieprz 700, 34-381 Radziechowy		
Obiekt:	34-382 Wieprz, droga dojazdowa ul. Wiejska i ul. Kamienna		
Temat:	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Przebudowa dróg ul. Wiejska - Kamienna na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz		
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY		Skala: 1:500
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Data: 04. 2022 r.
Projektował:	mgr inż. Iwona Buszka		Nr rysunku: D02
Opracował:	Nadzory i Usługi Inwestycyjn Mirosława Łukasik		