

Kilometraż		Ulica Kamienna - odcinek B (od 0+000 do 0+143)
od	do	
		korytka odwadniające
strona prawa	0+000	0+083	Korytka ściekowe - przełożenie
	0+083	0+143,5	Korytka ściekowe
			drenaż
strona prawa	0+000	0+143,5	Rura drenarska w obsybce z kruszywa
			konstrukcja drogi
	0+000	0+143,5	frezowanie na całej szerokości jezdni podbudowa z tłucznia kamiennego na szerokości 1,0 m w-wa wiążąca z betonu asfaltowego na szerokości 1,0 m w-wa ścieralna z betonu asfaltowego na całej szerokości Uwaga: szerokośc 1,0m od prawej krawędzi jezdni

ścianka czołowa przepustu
istn. rów odwadniający drogę do zarurowania
istn. rów na odcinku 5m do czyszczenia

LEGENDA

- nawierzchnia jezdni
- krawężniki betonowe
- korytka ściekowe
- S — odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa

Inwestor:	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz Wieprz 700, 34-381 Radziechowy		
Obiekt:	34-382 Wieprz, droga dojazdowa ul. Wiejska i ul. Kamienna		
Temat:	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Przebudowa dróg ul. Wiejska - Kamienna na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz		
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY		Skala: 1:500
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Data: 04. 2022 r.
Projektował:	mgr inż. Iwona Buszka		Nr rysunku: D04
Opracował:	Nadzory i Usługi Inwestycyjn Mirosława Łukasik		