

Ulica Wiejska - odcinek A (od 0+000 do 0+209) (od skrzyżowania z ul. Kamienną)			
	Kilometraż		
	od	do	umocnienie skarp
strona lewa	0+007,5	0+039,5	Umocnienie skarp z płyt betonowych - przełożenie
	0+060	0+084	Umocnienie skarp
	0+143	0+166,5	Umocnienie skarp z płyt betonowych - przełożenie
	0+194	0+209	Umocnienie skarp z płyt betonowych - przełożenie
			korytka odwadniające
strona lewa	0+007,5	0+044	Korytka ściekowe trójkątne
	0+055	0+090	Korytka ściekowe trójkątne
	0+143	0+166,5	Korytka ściekowe
	0+166,5	0+209	Korytka ściekowe - przełożenie
	0+209 (poprzeczne)		Korytka ściekowe
			drenaż
strona lewa	0+007,5	0+044	Rura drenarska w obsypce z kruszywa
	0+143	0+166,5	Rura drenarska w obsypce z kruszywa
	0+166,5	0+209	Rura drenarska w obsypce z kruszywa
			konstrukcja drogi
	0+000	0+209	frezowanie na całej szerokości jezdni stabilizacja gruntu środkami hydrofobowymi podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa wiążąca z betonu asfaltowego w-wa ścieralna z betonu asfaltowego

LEGENDA

- nawierzchnia jezdni
- krawężniki betonowe
- korytka ściekowe
- S — odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa

Inwestor:	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz Wieprz 700, 34-381 Radziechowy		
Obiekt:	34-382 Wieprz, droga dojazdowa ul. Wiejska i ul. Kamienna		
Temat:	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Przebudowa dróg ul. Wiejska - Kamienna na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz		
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY		Skala: 1:500
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Data: 04. 2022 r.
Projektował:	mgr inż. Iwona Buszka		Nr rysunku: D01
Opracował:	Nadzory i Usługi Inwestycyjn Mirosława Łukasik		