

A1

A2

A3

B1

C1

C2

D1

D2

E1

E2

F1

AW1

AW2

AW3

AWz

EW1

EW2

A1 - LED 3200lm 30W

A2 - LED 4300lm 40W

A3 - LED 6000lm 50W

B1 - LED IP44 1400lm 15W

C1 - LED 4900lm 39W

C2 - LED 6100lm 50W

D1 - LED 4700lm 39W

D2 - LED 4700lm 39W (tablice)

E1 - LED IP20 5400lm 47W

E2 - LED IP20 4100lm 35W

F1 - LED 3100lm 32W

AW1 - LED-HO 4W 120st. IP65


AW2 - LED-HO 1W 120st. VUN

AW3 - LED-HO 4W 120st. VDN


AWz - LED-HO 4W 120st. IP65 -20st.C

EW1 - LED 1,2 IP40 jednostr. natynk.

EW2 - LED 1,2W IP40 dwustr.



| Nr | Funkcja | wys. pom. |
|-----------------|---------------------|-----------|
| I piętro | | |
| 38 | pokój nauczycielski | 2,70 |
| 39 | sala zajęć | 2,70 |
| 40 | sala zajęć | 2,70 |
| 41 | sala zajęć | 2,70 |
| 42 | korytarz | 2,70 |
| 43 | klatka schodowa | 2,70 |
| 44 | sala zajęć | 2,70 |
| 45 | korytarz | 2,70 |
| 46 | sekretariat | 2,70 |
| 47 | dyrekcja | 2,70 |
| 48 | korytarz | 2,70 |
| 49 | wc | 3,46 |
| 50 | wc | 3,46 |
| 51 | szatnia | 3,46 |
| 52 | hall | 3,46 |
| 53 | sala zajęć | 3,46 |
| 54 | biuro | 3,46 |
| 55 | zaplecze | 3,46 |
| 56 | sala zajęć | 3,46 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--|-----------|----------------|
| <div>JEDYNOSTKA PROJEKTOWA</div> <div><div>corematic</div><div>engineering</div><div>sp. z o.o.</div></div> | | IMI I NAZWIŚKO | NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ | DATA | PODPIS |
| | PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Jan Traczyk | 20/93/OP spec. instal.-inżynieryjna | 03.2022 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Jarosław Pierzchawka | 03.2022 | | | |
| INWESTOR | GMINA RADZIECHOWY-MIEPRZ, MIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY | | | | |
| INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BYSTRZU | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED – RZUT I PIĘTRA | | | | SKALA 1: 75 |
| SYMBOL OBIEKTU | STADIUM | NR PROJEKTU | NR RYSUNKU | NR ZMIANY | |
| RW/BT/LED | PT | RW/BT/LED/04/22 | RYS. NR E-03 | | |