

RZUT PARTERU - SEGMENT D

1:100

LEGENDA:



- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA 20cm ($\lambda_{\max} = 0,033 \text{ W/mK}$)
- PROJEKTOWANE ELEMENTY, ZAMUROWANIA
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w razie niezgodności skontaktować się projektantem
2. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej
3. Nie wykonywano odkrywek stropów oraz fundamentów i głębokości posadowienia budynku

ZESTAWIENIE POWERZCHNI PARTERU – SEGMENT D		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA [m2]
NR 1.41	Korytarz	69.83
NR 1.42	Siłownia	35.29
NR 1.43	Szatnia	15.16
NR 1.44	Korytarz	1.77
NR 1.45	WC	1.38
NR 1.46	Natryski	12.35
NR 1.47	Szatnia	16.84
NR 1.48	Korytarz	1.77
NR 1.49	WC	1.38
NR 1.50	Natryski	12.35
NR 1.51	Magazynek	15.99
NR 1.52	Magazynek	5.48
NR 1.53	Pokój trenerów	10.64
NR 1.54	Sala gimnastyczna duża	351.83
SUMA POW.UŻYTKOWEJ		552.06[m2]

LOKALIZACJA:



<div><div>BOKRA–BUD</div><div>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.</div><div>ul. Jodłowa 147</div><div>34–300 Żywiec</div><div>tel: 602 64 94 96</div><div>e-mail: bokra-bud@o2.pl</div></div> <div><div></div><div>BOKRA</div></div>		
NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT I CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁKACH NR 7286/1, 7286/2, 7286/3 W RADZIECHOWACH		
INWESTOR:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700 34-381 RADZIECHOWY	NR RYS. A–15
ADRES:		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANA	SKALA: 1:100
TEMAT:	RZUT PODDASZA – SEGMENT D	DATA: IX.2022
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Artur Ziola	NR UP. -
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Gorgoń	NR UP. MPOIA/053/2021

SEGMENT "C"

– ponowny montaż zdemontowanego pokrycia dachowego z blachy

DOCIEPLENIE STROPU:

- ocieplenie powierzchni stropu płytami z wełny mineralnej gr. 20cm $\lambda \leq 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Płyty mocować za pomocą kołków z łtrzpleniem metalowym
- montaż folii paroprzepuszczalnej

DOCIEPLENIE SUFITU NAD SZATNIAMI. Kolejność prac:

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy (do ponownego montażu)
- demontaż łat i kontrłat
- ocieplenie przestrzeni między konstrukcją wełną mineralną gr. 20cm $\lambda \leq 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$
- montaż folii wstępnego krycia (paroprzepuszczalnej)
- montaż łat i kontrłat
- ponowny montaż zdemontowanego pokrycia dachowego z blachy