


OKNA SALI GIMNASTYCZNEJ (SEGMENT D)

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

skala 1:50
WYKONAĆ: 4x – dla każdego okna



Wykaz zbrojenia W1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				RB500W		
				Ø6	Ø12	
dla jednej belki W1						
1	12	600	4		24,00	
2	6	92	28	25,76		
Długość całkowita wg średnic				[m]	25,80	24,00
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	5,8	21,3
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	27,1	
Masa całkowita				[kg]	27	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)


Wykaz zbrojenia W2

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				RBS00W	
				Ø6	Ø12
dla jednej belki W2					
1	12	600	4		24,00
2	6	74	28	20,72	
Długość całkowita wg średnic				[m]	20,80
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	4,7
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	26,00
Masa całkowita				[kg]	26

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

A-A

skala 1:50




Przestrzeń pod oknem na przełożenie grzejników CO oraz montaż osłon na grzejniki

POZIOM PARKIETU HALI

BETON C 20/25
STAL A-IIIN RB500W
Otulina:
– 3cm


WIENIEC W1

skala 1:25



WIENIEC W2

skala 1:25



UWAGA:

PRĘTY ZBROJENIA GŁÓWNEGO WIENCÓW (4Ø12) NALEŻY WKLEIĆ W ISTNIEJĄCE SŁUPY BETONOWE ZA POMOCĄ KOTEW CHEMICZNYCH WG TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA min. 20cm

LEGENDA:

- ELEMENTY ŻELBETOWE WYKONANE NA BUDOWIE
- ZAMUROWANIE
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EPS70 ($\lambda_{max} = 0,033 \text{ W/mK}$)

UWAGI:

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w razie niezgodności skontaktować się z projektantem
- Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej
- Nie wykonywano odkrywek stropów oraz fundamentów i głębokości posadowienia budynku

BOKRA-BUD

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.

ul. Jodłowa 147

34-300 Żywiec

tel: 602 64 94 96

e-mail: bokra-bud@o2.pl

BOKRA

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA, REMONT I CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA DZIAŁKACH NR 7286/1, 7286/2, 7286/3 W RADZIECHOWACH

INWESTOR:

URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
WIEPRZ 700
34-381 RADZIECHOWY

NR RYS.

A-27

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

SKALA:

1: 50

TEMAT:

SCHEMAT ZAMUROWAŃ OKIEN SALI
GIMNASTYCZNEJ (SEGMENT D)

DATA:

IX.2022

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Artur Ziola

NR UP.

-

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Maciej Cendry

NR UP.

Nr B-B/58/76