



- Docieplenie lukarny drewnianej:
- roboty demontażowe:
  - rozbórka obróbek blacharskich
  - rozbórka pokrycia dachowego
  - rozbórka deskowania (licowania) ścian i dachu lukarny
  - demontaż istniejącej izolacji z wełny mineralnej
  - demontaż okna
  - roboty montażowe:
  - wymiana rozpoznanego uszkodzonego deskowania konstrukcji lukarny
  - montaż folii paroizolacyjnej (zadaszenie, ściany boczne)
  - ułożenie wełny mineralnej o gr. 10 cm (2x 5cm) między elementami konstrukcyjnymi lukarny
  - montaż folii wierzchniego krycia
  - uzupełnienie rusztu drewnianego zewnętrznego lukarny
  - oblicowanie lukarny deskami mocowanymi do rusztu drewnianego
  - odtworzenie pokrycia dachowego
  - montaż obróbek blacharskich, gr. 0,7 mm

- KOLORYSTYKA:
- elewacje: NCS S 0804-Y30R
  - elewacje: NCS S 2500-N
  - elewacja szczytowa sali gimnastycznej: NCS S 0603-Y40R
  - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety: RAL 8025
  - stolarka drzwiowa: RAL 8025
  - stolarka okienna: RAL 8025
  - cokół: NSC S 6500-N

JEDYNOSTA PROJEKTOWA	IME I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
<b>corematic</b> inżyniering w. z o.o.	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jolanta Nowak OPRACOWAŁ: mgr inż. Jarosław Pierzchowski	176/SWOKK/2013, specj. arch. -	01.2023 01.2023	
INWESTOR	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KLUCHA W WIEPRZU			
OBIEKT I LOKALIZACJA	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KLUCHA W WIEPRZU, UL. SZKOLNA 800, 34-382 WIEPRZ (DZ. NR 843, 844, 845, 846, 847, 862, 866, OBRĘB: WIEPRZ)			
Tytuł rysunku	WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ (SEGMENT A) ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - SEGMENT E (SALA GIMNASTYCZNA) - STAN PROJEKTOWANY			SKALA 1:100
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZAMÓW
R/SP/PBW	PT	R/SP/01/23	RYS. NR 13	