

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St.
Gawlika w Radziechowach**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 06.04.2023r.

Pytanie 1. W ostatnich odp na pyt z dn. 05.04 (pyt. nr 3) Zamawiający wyjaśnił roboty dot. pokrycia dachowego - blachy trapezowej. Proszę o wyjaśnienia dot. deskowania oraz łączenia dachów, jaki jest zakres tych robót, ile m2 obejmuje w każdym segmencie. Proszę o dokładne opisanie robót związanych z dachem ponieważ w dokumentacji brak jest informacji na ten temat. W SWZ, gdzie zawarty jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie ma żadnej wzmianki dot. dachów.

Odpowiedź: Projekt nie obejmuje wymiany pokrycia dachowego. Projekt obejmuje demontaż i ponowny montaż blachy w celu wykonania docieplenia stropodachu. Zakres prac opisany jest na rysunku poddasza danego segmentu. Ilość i rodzaj prac w przedmiarze robót. Prace na dachu występują nad zapleczem Sali gimnastycznej

Zakres prac części segmentu D (zapleczem Sali gimnastycznej)

Demontaż pokrycia i obróbkę (do ponownego montażu pokrycie)

wymiana łączenia 429,707m² (100%)

nowe kontrłaty 0,809m³ (100%)

izolacja cieplna 429,707m² (100%)

Folia paroprzepuszczalna 429,707m² (100%)

Montaż nowych obróbek 32,018m² (100%)

Montaż blachy trapezowej 429,707 (80% z odzysku i 20% nowa blacha)

Pytanie 2. W celu ocieplenia stropodachu, czy rzeczywiście wymagane jest rozebranie całego pokrycia dachowego (demontaż) i proszę o wyjaśnienie DLACZEGO jest taki wymóg.

Odpowiedź: Konstrukcja dachowa drewniana położona jest bezpośrednio na stropodachu. Brak miejsca aby wykonać docieplenie.

Aby zabezpieczyć materiał izolacyjny przed wilgocią z zewnątrz, należy zamontować folię paroprzepuszczalną, nowe kontrłaty oraz łączenie.