

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz – ETAP
III**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 22.12.2023r.

1. Proszę o sprecyzowanie grubości warstw nawierzchni asfaltowej jakie należy wykonać przy odtworzeniu dróg gminnych. Przedmiar robót opisuje, wykonanie dwóch w-w wiążących o gr. 6 cm w ilości po 102 m² oraz 935 m² w-wy ścieralnej gr. 4 cm, natomiast uzgodnienie Gminy z 30.10.2019 w-wy wiążącej 4 cm i w-wy ścieralnej 4 cm. Proszę o wskazanie lokalizacji, gdzie przedmiar robót przewiduje wykonanie 935 m² w-wy ścieralnej. Czy przy wykonaniu wodociągu przewiertem wzdłuż drogi asfaltowej (pod nawierzchnią asfaltową) odtworzenie nawierzchni tej drogi może być wykonane tylko w miejscach komór przewiertowych?

Odpowiedź :

1. Warstwy odtworzenia

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni dróg powiatowych:

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/16mm	5 cm
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/20mm	6 cm
Podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 0/25mm	7 cm
Podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane 5/31,5mm	
stabilizowane mechanicznie	20 cm
Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 20/40,0mm	
stabilizowane mechanicznie	40 cm

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni dróg gminnych asfaltowych:

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/11mm	4 cm
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/16mm	4 cm
Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 5/31,5mm	
stabilizowane mechanicznie	15 cm
Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 20/40,0mm	
stabilizowane mechanicznie	40 cm

2. Wykonanie dwóch w-w wiążących o gr. 6 cm w ilości po 102 m² oraz 935 m² w-wy ścieralnej gr. 4 cm dotyczy dróg powiatowych. 935m², to jest frezowanie i odtworzenie 10mb całej szerokości jezdni w miejscu komory

3. Zgodnie z uzgodnieniem Gminy z 30.10.2019 w-wy wiążącej 4 cm i w-wy ścieralnej 4 cm w pozycji przedmiaru robót nr 1.2.14 KNNR 6/309/3 (2) należy zastosować pozycje KNNR 6/309/2