

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Leśna dz. nr 1329 w miejscowości Wieprz		
1		Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOD CPV:45111200-0 i CPV 45110000 -1		
1.1	D-01.01.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,088
1.2		KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - demontaż wraz z wywozem starych korytek betonowych	m3	2,250
2		Element	ODWODNIENIE KOD CPV:45232410-9		
2.1	D-08.05.01	AT 3/401/1	Ścieki uliczne na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ² , prefabrykaty betonowe 40x40x50 cm	m	70
2.2	D-08.05.01	AT 3/401/1	Ścieki uliczne na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ² , prefabrykaty betonowe 40x40x50 cm WRAZ Z KRATĄ STALOWĄ	m	18
2.3		KNR 209/107/5	Układanie drenażu, grunt kategorii III, rurki PVC Fi 110 mm wraz z obsypką kłincem - drenaż o wymiarach 30x30cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	88
3		Element	NAWIERZCHNIA JEZDNI KOD CPV:45233300-2; CPV:452331000-0		
3.1	D-05.03.05a	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	44
3.2	D-05.03.05b	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	44
4		Element	ZJAZDY BITUMICZNE KOD CPV:45233300-2; CPV:452331000-0		
4.1	D-05.03.05a	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	18
4.2	D-05.03.05b	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	18
5		Element	ROBOTY TOWARZYSZĄCE Kod CPV 45112730-1		
5.1	D-01.01.01	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych	kpl	1
5.2			Zabezpieczenie robót - organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1