

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Remont ul. Różanej w miejscowości Radziechowy		
1		Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOD CPV:45111200-0 i CPV 45110000 -1		
1.1	D-01.01.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,063
1.2		KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - demontaż wraz z wywozem starych korytek betonowych na dł. 138mb	m3	12,420
1.3		AT 3/104/1	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia grubości 5 cm	m2	50
2		Element	ODWODNIENIE KOD CPV:45232410-9		
2.1		KNR 231/1403/4	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 10 cm	m	276
2.2	D-08.05.01	AT 3/401/1	Ścieki uliczne na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2, prefabrykaty betonowe 50x50x12 cm	m	138
2.3		KNR 926/103/4	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 mm do 200 mm, klasa obciążenia D400	m	8,0
2.4		KNR 231/605/3	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 30 cm	szt	2
3		Element	NAWIERZCHNIA JEZDNI KOD CPV:45233300-2; CPV:452331000-0		
3.1	D-05.03.05a	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	1 418
3.2	D-05.03.05b	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	1 418
3.3	D-05.03.05b	Kalkulacja własna	Połączenie złączy warstw ściernalnych	m	8
3.4	D-04.04.02	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - POBOCZA	m2	230
3.5		KNR 231/1002/1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8 dm3/m2	m2	230
4		Element	ZJAZDY BITUMICZNE KOD CPV:45233300-2; CPV:452331000-0		
4.1	D-05.03.05b	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	160
5		Element	ROBOTY TOWARZYSZĄCE Kod CPV 45112730-1		
5.1		Kalkulacja indywidualna	Wykonanie progu zwalniającego z masy mineralno asfaltowej o wymiarach 2,5m x 0,5m x 0,90m wraz z malowaniem poziomym	szt	2
5.2		Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż lampy solarnej 10-15 typ MP-SOL	szt	3
5.3		KNR 201/516/4	Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	156
5.4	D-01.01.01	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych	kpl	1
5.5		KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt	9
5.6			Zabezpieczenie robót - organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1