

Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu

Budowa: **Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu**

Lokalizacja: **34-382 Wieprz, ul. Żywiecka 998**

Inwestor: **Gmina Radziechowy-Wieprz**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Marek Woźnikowski**

Data opracowania:
2025-02-28

Autor opracowania:
mgr inż. Marek Woźnikowski

.....

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu		
1	Rozdział 1		
1.1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.		
1.1.1	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na kotwach - okienka na wieży	m2	1,920
1.1.2	Wywóz i utylizacja śmieci i odpadów	t	0,2
1.2	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I BRAM GARAŻOWYCH.		
1.2.1	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2`m2	m2	24,556
1.2.2	Ościeżnice stalowe	szt	2
1.2.3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	4,305
1.2.4	Bramy garażowe podnoszone mechanicznie	m2	20,104
1.2.5	Wywóz i utylizacja śmieci i odpadów	t	0,950
1.3	PRACE ZEWNĘTRZNE - DOCIEPLENIE ELEWACJI.		
1.3.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15`m, nakłady podstawowe	m2	331,400
1.3.2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	331,400
1.3.3	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennne, wysokość do 15`m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	331,400
1.3.4	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	7,500
1.3.5	Czas pracy rusztowań	m-g	504
1.3.6	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - okładziny schodów	m2	20,400
1.3.7	Przygotowanie materiałów posadzkowych z rozbiórki do użytku, płytki posadzkowe lastrykowe	m2	20,400
1.3.8	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I	m	15,200
1.3.9	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2	16,800
1.3.10	Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półtłpust - listwy z PCV	m2	315,667
1.3.11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2`m2 (w 1 miejscu) ok. 20% + schody	m2	79,933
1.3.12	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	27,100
1.3.13	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	13,000
1.3.14	Wykucie z muru, podokienników stalowych - parapety zewnętrzne	m	13,270
1.3.15	Oslony okien, folią polietylenową	m2	38,403
1.3.16	Wyprowadzenie na elewację kabli do oświetlenia i monitoringu	kpl	1,000
1.3.17	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	290,667
1.3.18	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	290,667
1.3.19	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką", przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni	m2	290,667
1.3.20	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - 5%	m2	14,533
1.3.21	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 16cm	m2	273,867
1.3.22	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 5cm	m2	16,800
1.3.23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 3cm	m2	17,963
1.3.24	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	1 162,668
1.3.25	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	290,667
1.3.26	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach	m2	101,733
1.3.27	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	132,952
1.3.28	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej	m2	315,667
1.3.29	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 2,0`mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	315,667
1.3.30	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 2,0`mm, na ościeżach, szerokość do 15`cm,	m2	17,963
1.3.31	Podokienniki z blachy powlekanej	m2	4,379
1.3.32	Montaż barierki i konstrukcji pod zadaszenie schodów	m	15,500
1.3.33	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy 50-100`m2	m2	19,600
1.3.34	Odtworzenie tablic, uchwytów na flagi na elewacji	kpl	1
1.3.35	Montaż okładziny schodów - okładzina z demontażu	m2	20,4
1.3.36	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	8
1.3.37	Montaż nowych opraw lampowych w technologii led na elewacji	szt	6
1.3.38	Odtworzenie instalacji odgromowej	kpl	1
1.3.39	Wywóz i utylizacja śmieci i odpadów	t	5
1.4	DOCIEPLENIE DACHU, REMONT KOMINÓW.		
1.4.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	195,982
1.4.2	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	2,016

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.3	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe	m3	2,016
1.4.4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	27,100
1.4.5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu	m2	195,982
1.4.6	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze - wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu	m	58,000
1.4.7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1`warstwa	m2	165,000
1.4.8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę	m2	165,000
1.4.9	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja paroprzepuszczalna	m2	425,330
1.4.10	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180`cm2	m3	0,195
1.4.11	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku, rynny półokrągłe, średnica 15`cm, blacha grubości 0.55`mm	m	27,100
1.4.12	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15`cm, blacha grubości 0.55`mm	m	18,0
1.4.13	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	27,100
1.4.14	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm - mury ponad dachem	m2	54,200
1.4.15	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłąt i łąt	m2	195,982
1.4.16	Malowanie farbą podbitek	m2	13,550
1.4.17	Pokrycie dachów o nachyleniu połąci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy 50-100`m2	m2	196,0
1.4.18	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów	m	19,200
1.4.19	Odtworzenie instalacji odgromowej	kpl	1
1.4.20	Wywóz i utylizacja śmieci i odpadów	t	8,5