

Przedmiar robótInwestor : **Gmina Radziechowy Wieprz****Temat : Remont pokrycia dachowego części seg A. wraz z wykonaniem docieplenia dachu oraz wylewki na II piętrze na w budynku Szkoły Podstawowej w Wieprzu**

lp	zakres prac	jm	ilosc	cena jedn	wartosc	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Remont pokrycia dachu</b>					
1	Dostawa i montaż okien dachowych (kpl-okno+ kołnierz+ obróbka) o wym. 78*140 cm wraz z wycięciem w istniejącej konstrukcji dachu	kpl	15			
2	Pokrycie istniejącego dachu blacha powlekana w kolorze czerwonym TR 30 na ruszcie drewnianym ( impregnacja ogniowa ) wraz z obróbkami blacharskimi	m2	495			
3	Naprawa Komina - skucie istniejącego tynku, obłożeniem warstwą styropianu gr 3 cm z tynkiem akrylowym na siatce )	m2	48			
4	Montaż śniegołapów systemowych	mb	84			
5	Wykonanie nawiewu do kotłowni o wym./ 30*40 cm z blachy stalowej z przebicciem przez ścianę. ( Kratka stalowa z żaluzją.	kpl	1			
6	demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej wraz z badaniami	kpl	1			
7	Dostawa i montaż wywiewek dachowych fi 15- systemowych wraz z wycięciem w dachu oraz podłączeniem rury typu spiro fi 150 ( rura o dł 1,0 m)	kpl	12			
	<b>Razem I</b>					
<b>III</b>	<b>Roboty budowlane wewnętrzne na II piętrze</b>					
1	Wylewka gr 5 cm wraz z izolacjami : styropian gr 5 cm, 2 x folia, zbrojenie siatka stalową ,	m2	375			
2	Docieplenie dachu - wełną mineralna gr 20 cm wraz z montażem wiatro - i paro- izolacji	m2	460,0			
	<b>razem II</b>					
	<b>Ogółem brutto I + II</b>					

