

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 CPV 45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane, CPV 45233140-2 Roboty drogowe				
1.001 KNNR 1/209/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III 20 * 3 * 1 = 60,0	60,000		m3
1.002 KNNR 10/408/1 (1)	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe 20*1*0,5*6 = 60,0	60,000		m3
1.003 KNNR 1/214/2 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV 20 * 3 * 1 = 60,0	60,000		m3
1.004 KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 20 * 1,5 = 30,0	30,000		m2
1.005 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochod 5-10·t	30,00	1,25	m2
1.006 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochod 5-10·t (1)	3,83		t
1.007 KNNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 7·cm	10,00		m2
1.008 KNNR 6/703/1	Barьеры ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0·kg	28		m
1.009 KNNR 1/503/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III 20 * 2 = 40,0	40,000		m2

tech. Adam Kaczmarczyk
upr. nr UAN-V-1/227/49/88
SLK/15/1530/03
Projektowanie i kierowanie robotami
w zakresie instalacji sanitarnych

mgr inż. bud. Tomasz Kotajny
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w szczególności drogowej
Nr ewid. SLK/1598/PODD/07