

***DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ DO DURAJA
W BYSTREJ***

Inwestor:

***Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34- 381 Radziechowy
Wieprz 700
Powiat Żywiec
Woj. Śląskie***

Opracowanie zawiera:

- opis techniczny
- przekrój
- przedmiar z kosztorysem inwestorskim
- specyfikację techniczną

Opracowano: maj 2009 r.

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- 1.1 Zlecenie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.
- 1.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- 1.3 Polskie Normy Budowlane oraz Normy Branżowe odpowiadające zakresowi opracowania.
- 1.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego - weszło w życie w dniu 18 września 2004r.
- 1.5 Pomiary terenowe uzupełniające wykonane w miesiącu maju 2009 r.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje modernizację drogi gminnej Do Duraja w Bystrej.

3. Stan projektowany.

Zaprojektowano wykonanie muru kamiennego na ławie betonowej wraz z odbudową podbudowy i nawierzchni drogi gminnej.

3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne związane są wykopem pod ławę fundamentową w korycie rzeki.

3.2. Urządzenia obce.

Nie dotyczy.

3.3. Gospodarka zielenią.

Budowa koliduje z istniejącym zadrzewieniem. Zostaną wycięte krzaki i drzewa porastające skarpe w miejscu, gdzie powstanie mur oporowy. Nie przewiduje się istotnych zmian w oddziaływaniu na środowisko naturalne.

3.5. Szkody górnicze.

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

3.6. Rejestr zabytków.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Koszt budowy

Zgodnie z ustaleniami opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski i kosztorys "ślepy".

Kalkulując koszt budowy oparto się na obowiązujących katalogach KNNR. Kosztorys budowy wyceniono na podstawie obowiązujących katalogów KNNR oraz ceny czynników produkcji z roku 2009 oraz wykonanego terenie przedmiaru robót.

Opracowano: maj 2009 rok

Opracował: