

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 CPV 45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane, CPV 45233140-2 Roboty drogowe				
1.001 KNNR 1/209/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III $20 \cdot 1 \cdot 1,4 = 28,0$	28,000		m3
1.002 KNNR 1/102/1	Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni) $0,020 \cdot 0,050 = 0,001$	0,001		ha
1.003 KNNR 10/201/5	Budowle betonowe o objętości 10.01-200.0·m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp.	28,00		m3
1.004 KNNR 10/410/3 (1)	Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50·cm), układane na zaprawie cementowej, z kamienia łamanego $20 \cdot 7 \cdot 0,80 = 112,0$	112,000		m3
1.005 KNNR 10/412/5 (1)	Wykonanie spoinowania, mur kamienny $20 \cdot 0,5 = 10,0$ $20 \cdot 7 = 140,0$ $7 \cdot 0,8 \cdot 2 = 11,2$	161,200		m2
1.006 KNNR 1/214/2 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV $20 \cdot 6 \cdot 2 = 240,0$	240,000		m3
1.007 KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm $20 \cdot 1,5 = 30,0$	30,000		m2
1.008 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	30,00	1,25	m2
1.009 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód 5-10·t (1)	3,83		t
1.010 KNNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 7·cm	10,00		m2
1.011 KNNR 6/703/1	Barьеры ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0·kg	28		m

tech. Adam Kaczmarczyk

upr. nr UAN VI-1227/49/88

SLK/IS/1330/03

Projektowanie i kierowanie robotami
w zakresie instalacji sanitarnych