

Przedmiar Robót- Kosztorys Ofertowy

Zadanie: „Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego oraz korpusu drogi gminnej- do Duraja w m.Bystra, gm.Radziechowy-Wieprz, pow.żywiecki, woj.śląskie.

Lp.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość jedn.miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto/zł/	Wartość robót netto /zł/
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze: wycinka drzew	szt.	d=10-15cm-5 szt. d=26-35cm-3 szt. d=36-45cm-7 szt. d=46-55cm- 1 szt.		
2	Kosze siatkowo-kamienne o wym.: 5,0 x 1,0 x 0,50 i 5,0 x 1,5 x 0,50	m ³	147,00		
3	Narzut kamienny luzem	m ³	19,50		
4	Beton hydrotechniczny B-20	m ³	5,36		
5	Wykopy mech. pod budowle	m ³	87,00		
6	Zasypy za budowlami materiałem z wykopów	m ³	87,00		
7	Zasypy mech. za budowlami materiałem dowiezionym z odległości do 10 km	m ³	10,00		
Łączna wartość robót netto:					
Podatek VAT:					
Łączna wartość robót brutto:					

Wartość netto (słownie złotych):
Podatek VAT (słownie złotych):
Wartość brutto (słownie złotych):