

## PRZEDMIAR ROBÓT

temat

**Prace wykończeniowe parteru oraz zewnętrzne w zakresie niezbędnym**

Inwestor:

Urząd Gminy Radziechowy Wieprz, Wieprz 700

zadanie

**Budowa Centrum Sportowo- Turystycznego w Wieprzu**

Nr pozycji i kod	Nr specyfikacji technicznej	Opis i obliczenie ilości robót	JEDN.	ILOŚĆ JEDN.	CENA JEDNOST. PLN	WARTOŚĆ PLN
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>Roboty zewnętrzne</b>				
1		Wykop w gruncie kat. III pod spocznik wraz z wyrównaniem nadmiaru ziemi w obrębie posesji - do 10 m <i>przedmiar : 1,5*1,20*2*0,6+2,20*5,30*0,6+0,30*1,20*4,7+1,30*0,3*1,2+3,0*1,30*0,4</i>	m3	12,88		
2		Wykonane okrawężnikowania podestów i pochylni - krawężnik chodnikowy 8*20 cm <i>przedmiar: 5,3+2,6*2+1,6*2+1,2*3</i>	mb	17,30		
3		Wykonanie podkładu z piasku gr 0,4 cm <i>przedmiar: 0,4*(1,5*1,20*2+2,20*5,30+0,30*4,7+1,30*0,3+3,0*1,30)</i>	m3	8,40		
4		wykonanie podestów, stopni i pochylni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym <i>Przedmiar: 5,3*2,62+1,3*2,5+1,5*1,2*2</i>	m2	20,74		
5		Wykonanie obarierowania pochylni <i>Przedmiar 3,20*2</i>	mb	6,40		
6		Prace porządkowe wokół budynku	kpl	1,00		
		razem :				
<b>II</b>		<b>Przyłącz wody</b>				
7		Wykonanie przyłącza wody rurą fi 20 z budynku Gminy Razem:	kpl	1,00		
<b>III</b>		<b>Roboty wewnętrzne na parterze - budowlane</b>				
8		Montaż okien pcv- dostawa Inwestorska - 4 kpl <i>Przedmiar : 4</i>	kpl	4,00		

9		Montaż stolarki pcv wraz z dostawą <i>Przedmiar: 1,4*2+0,9*2*3+2*1*0,75</i>	m2	9,70		
10		Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych <i>Przedmiar: 4*1,2*2</i>	mb	9,60		
11		Uzupełnieni ścianek działowych gr 12 cm wg projektu zamiennego na podkładzie papy termozgrzewalnej z obustronnym otynkowaniem <i>Przedmiar :2,6*(1,9+1,88)</i>	m2	9,83		
12		Wykonanie tynków sufitów klat. III <i>Przedmiar: 162,80</i>	m2	162,50		
		Wykonanie wylewki cementowej M5 na istniejącej izolacji poziomej gr 6 cm <i>Przedmiar : 4,8+18,30+8,2+17+14,3+6,2+3,2+15,5+17,7+18,8+5+7,6+7,7+12,6+5,6</i>	m2	162,50		
		Wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wym. 20*25 cm na zaprawie klejowej - Materiał Inwestora - płytki + klej <i>Przedmiar : 1,2*2*9*1,8+4,77*2+3,77*2*1,7-1*1,8+1,85*4*1,8-0,1*1,8+2,48*4+2,6*2*1,8+1,87*1,8*2+1,67*2*1,8-0,9*1,8+1,9*2*1,8+0,95*2*1,8-1*1,8+4,76*2*1,8+3,27*2*1,8-1,2*1,8+2,14*4*1,8+2,87*2*1,8-4*1*1,8+1,9*1,8*2+1*1,8*2-1*1,8</i>	m2	165,37		
		Ułożenie płytek gresowych o wym. 30*30 cm na zaprawie klejowej o podwyższonej odporności na wysokie temperatury - do rozliczenia materiał Inwestora: płytki gresowe w ilości 122 m2 <i>Przedmiar : wg zestawienia pomieszczeń parteru</i>	m2	162,50		
		Wykonanie cokolika w pomieszczeniach bez płytek ceramicznych <i>Przedmiar: 4,8*2+2,78*2-2*1+2+3,46*2+2*2++4,77*2+5,08*2+2,6*2+1,85*2-0,9*4+2+2,13+1,85*2+2,66*2-0,9+4,76*2+5,08*2-2*0,9</i>	mb	81,21		
		Montaż drzwi wewnętrznych w tym materiał Inwestora - 6 kpl drzwi wewn. łazienkowych <i>Przedmiar : 11</i>	kpl	11,00		
		Roboty malarskie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża- 2 x farba emulsyjna <i>Przedmiar: 162,8+15,2*2,4*6+12,6*2,4*10-11*0,9*2-1,4*2-165,37</i>	m2	496,11		
		razem:				
<b>IV</b>		<b>Roboty instalacyjne- parter</b>				
		Dostawa i montaż umywalk ceramicznych wraz z osprzętem	kpl	9,00		
		Dostawa i montaż brodzików wraz z osprzętem	kpl	11,00		
		Dostawa i montaż muszli klozetowych		3,00		
		Dostawa i montaż geberitów w łazienkach dla osób niepełnosprawnych	kpl	2,00		

		Dostawa i montaż pochwyków w łazienkach dla osób niepełnosprawnych po 2 uchwyty przy umywalce	kpl	2,00		
		Dostawa i montaż pisuarów wraz z osprzętem	kpl	5,00		
		Biały montaż instalacji elektrycznej -	kpl	1,00		
V		<b>Pozostałe prace</b>				
		zabezpieczenie klatki schodowej ścianką g-k na ruzcie stalowym z drzwiami 0,8*2,0m z zamkiem	m2	3,25		
		razem				
		<b>Ogółem I+II+III+IV+V</b>				