

OZNACZENIA:

- K1 – pion kanalizacji sanitarnej
- ZN1 – pion kanalizacji sanitarnej zakończony zaworem napowietrzającym
- – zawór kanal. napowietrzający fi 50mm prod. HL
- Rw ø110/160 – rura wywiewna fi 110/160mm prod. Uponor
- ZN ø50 – rewizja prod. Uponor
- R – rewizja prod. Uponor
- 0,11 PVC – rura kanalizacyjna PVC (PP) prod. Uponor
- W1 – pion instalacyjny wody zimnej
- Z ø32 / R ø20 – średnice rur Z – zimna woda R – cyrkulacja ciepłej wody
- – zimna woda
- – ciepła woda
- – zawór kulowy odcinający

UWAGI:

1. Istniejące piony kanalizacji sanitarnej K1–K8, żeliwne ø100, należy wymienić na tworzywowe z PCV (PP) z wykonaniem podłączeń projektowanych przyborów sanitarnych.
2. Piony kanalizacji sanitarnej należy:
   – na poziomie parteru, obudować od strony pomieszczeń lub prowadzić w szachtach ściennych,
   – na poziomie piwnic, prowadzić po wierzchu ścian.
3. Piony kanalizacji sanitarnej należy:
   – uzbroić w rewizje, na poziomie piwnic
   – zakończyć rurami wywiewnymi, modernizowane piony K1–K8,
   – zakończyć zaworem napowietrzającym, projekt. piony ZN1, ZN2, ZN3.
4. Modernizowaną instalację kanalizacji sanit. należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PCV (lub PP), połączenia kielichowe.
5. Projektowaną instalację zimnej i ciepłej wody użyt. wykonać z rur tworzywowych, warstwowych typu Mepla prod. f-my Geberit. Połączenia wykonać jako systemowe zaprasowywane, z armaturą jako skręcane.
6. Podejścia pod przybory wykonać w szachtach ściennych, podłączenia do armatury czerpalnej (stojącej) wykonać poprzez wężyki w oplocie z stali nierdzewnej.
7. Główne rurociągi rozdzielcze wody zimnej prowadzić pod stropem piwnic.
8. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej zaprojektowano poprzez przepływowe, pojemnościowe, elektryczne podgrzewacze wody.
9. Rurociągi izolować izolacją z pianki polietylenowej prod. firmy THERMAFLEX. Typ i grubość izolacji zgodnie z opisem technicznym.
10. Do decyzji Inwestora pozostawia się ewentualną wymianę istniejących podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej na nowe.

inwestor:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	faza: p.t.
adres:	34 - 381 Radziechowy-Wieprz, ul.Wieprz 700	
adres budowy:	Ośrodek Zdrowia w Radziechowach	branża: sanit.
obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RADZIECHOWACH	
temat:	ADAPTACJE INSTALACYJNE INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PARTERU	skala 1:50
projekt: / opracował/a/c:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KONIOR UPRAWN. BUDOWL. 126/98 BB MGR INŻ. TOMASZ HOLISZ SLK/0323/POOS/03	XII 2007
		nr rys: IS-2