

Przedmiar Robót- Kosztorys Ofertowy

**Zadanie: „Zabezpieczenie uszkodzonego korpusu drogi gminnej- ul.Za Wodą
w m.Bystra, gm.Radziechowy-Wieprz, pow.żywiecki, woj.śląskie.**

Lp.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość jedn.miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto/zł/	Wartość robót netto /zł/
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie gabionów stalowych o wym.: 1,0 x 1,50 x 3,00m i 1,70 x 0,60 x 3,00m	m ³	73,56		
2	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych - kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m ³	15,00		
3	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m ³	16,00		
4	Wykopy mech. pod budowle	m ³	155,20		
5	Zasypy mech. za budowlami materiałem z wykopów	m ³	114,40		
6	Wykopy mech. w gr.kat.IV, z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10m	m ³	232,80		
7	Zasypy mech. za budowlami materiałem dowiezionym z odległości do 10 km	m ³	345,10		
Łączna wartość robót netto:					
Podatek VAT:					
Łączna wartość robót brutto:					

Wartość netto (słownie złotych):
Podatek VAT (słownie złotych):
Wartość brutto (słownie złotych):