

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W OŚRODKU ZDROWIA W WIEPRZU - WEWNĘ-
TRZNE I STOLARKA
ADRES INWESTYCJI : WIEPRZ - GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ
INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY
ADRES INWESTORA : RADZIECHOWY
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV-45000000-7 , 45210000-2, 45215100-8
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2008 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekoc. IV. KW.2007 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2008 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 PARTER PRZYCHODNIA						
1	KNR 4-01 0349-d.1 02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.535	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0348-d.1 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	58.750	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0108-d.1 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	10.760	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0108-d.1 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	10.760	0.00	0.00
5	d.1 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	10.76	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0313-d.1 05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm	m	3.35	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0313-d.1 07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddz.robota	szt.	4.00	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0334-d.1 07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych	szt.	2.00	0.00	0.00
9	KNR 2-02 2004-d.1 05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m ²	0.25*3*2.94 = 2.205	0.00	0.00
10	KNR 2 0802-d.1 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	2.205	0.00	0.00
11	NNRKNB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	2.205	0.00	0.00
12	KNR 2 1401-d.1 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	2.205	0.00	0.00
13	KNR 4-01 0354-d.1 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	3+3+4+3+1+1 = 15.000	0.00	0.00
14	KNR 4-01 0329-d.1 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1.024	0.00	0.00
15	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	14.600	0.00	0.00
16	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	14.600	0.00	0.00
17	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - z kratką	m ²	13.600	0.00	0.00
18	KNR 4-01 0708-d.1 01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	(2.10+1.00+2.10)*16 = 83.200	0.00	0.00
19	KNR 2-02 0126-d.1 05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m	0.30*2*16 = 9.600	0.00	0.00
20	KNR 2-02 2006-d.1 02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²	9.00*0.30*2 = 5.400	0.00	0.00
21	KNR 2 0802-d.1 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	5.40	0.00	0.00
22	NNRKNB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	5.40	0.00	0.00
23	KNR 2 1401-d.1 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	5.40	0.00	0.00
24	KNR 2 0802-d.1 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	78.00*0.15 = 11.700	0.00	0.00
25	NNRKNB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	11.700	0.00	0.00
26	KNR 2 1401-d.1 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	11.70	0.00	0.00
27	KNR 4-01 0304-d.1 01	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	1.350	0.00	0.00
28	KNR 2-02 0121-d.1 03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²	41.860	0.00	0.00
29	KNR 4-01 0716-d.1 02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	94.520	0.00	0.00
30	KNR 4-01 0818-d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	5.04+2.07+2.98 = 10.090	0.00	0.00
31	KNR 4-01 0211-d.1 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	10.090	0.00	0.00
32	KNR 2 1208-d.1 01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	10.09	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33	KNNR 2 1208-d.102	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²	10.09	0.00	0.00
34	KNNR 2 0604-d.101	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	10.09	0.00	0.00
35	KNNR 0-12II d.11118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	10.09	0.00	0.00
36	NNRNKB 202 d.11134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	10.09	0.00	0.00
37	KNNR 0-12II d.11118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	10.09	0.00	0.00
38	KNNR 4-01 0713-d.101	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	31.320	0.00	0.00
39	NNRNKB 202 d.11134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	147.240	0.00	0.00
40	KNNR 0-12II d.10829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	147.24	0.00	0.00
41	d.1analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii w płynie	m ²	73.62	0.00	0.00
42	KNNR 0-12II d.10829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	147.24	0.00	0.00
43	NNRNKB 202 d.11134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	10.09	0.00	0.00
44	NNRNKB 202 d.11134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	18.36	0.00	0.00
45	KNNR 3 0605-d.104	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	28.450	0.00	0.00
46	KNNR 4-01 0818-d.105	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	139.410	0.00	0.00
47	KNNR 4-01 0811-d.107	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	6.51*2.95 = 19.205	0.00	0.00
48	KNNR 4-01 0211-d.101	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	(139.45+ 19.205)*50% = 79.328	0.00	0.00
49	KNNR 2 1208-d.101	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	139.19+ 19.205 = 158.395	0.00	0.00
50	KNNR 2 1208-d.102	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²	158.395	0.00	0.00
51	NNRNKB 202 d.11134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	158.395	0.00	0.00
52	KNNR 2 1206-d.102	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (współczynnik za wywiniecie na ściany)	m ²	(158.395* 1.15)-2.70 = 179.454	0.00	0.00
53	KNNR 2 1206-d.107	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	179.454	0.00	0.00
54	KNNR 0-12 1118-d.104	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	2.70	0.00	0.00
55	KNNR 4-01 0819-d.115	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	58.530	0.00	0.00
56	KNNR 4-01 0108-d.109	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżnymi na odl.do 1 km	m ³	4.339	0.00	0.00
57	KNNR 4-01 0108-d.110	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżnymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	4.339	0.00	0.00
58	d.1analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	4.339	0.00	0.00
59	KNNR 4-01 0716-d.101	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²	58.53	0.00	0.00
60	KNNR 4-01 0354-d.105	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	1.70*1.60*2 = 5.440	0.00	0.00
61	KNNR 4-01 0535-d.108	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	1.76*0.15*2 = 0.528	0.00	0.00
62	KNNR 4-01 0354-d.111	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	1.70*2 = 3.400	0.00	0.00
63	KNNR 0-19 1023-d.110	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²	5.44	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
64 d.1 10	KNR 0-23 2614- analiza	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	9.800	0.00	0.00
65 d.1	analiza indywidualna	Montaż zaślepek parapetów zewn.	kpl	2.00	0.00	0.00
66 d.1 0541-02	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	1.76*0.33*2 = 1.162	0.00	0.00
67 d.1 02	KNR 2-02 0129-	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	2.00	0.00	0.00
68 d.1 05	KNR 4-01 0310-	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	10.50*8 = 84.000	0.00	0.00
69 d.1 06	KNR 4-01 0310-	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	84.00	0.00	0.00
70 d.1 03	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	16.000	0.00	0.00
71 d.1 01	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	16.00	0.00	0.00
72 d.1 1134-02	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	16.00	0.00	0.00
73 d.1 09	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	664.750	0.00	0.00
74 d.1 1134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	187.705	0.00	0.00
75 d.1 1134-02	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	664.75- 187.705 = 477.045	0.00	0.00
76 d.1 08	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-syjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	664.75	0.00	0.00
77 d.1 05	NNR 2 1401-	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyj-ną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	664.75	0.00	0.00
78 d.1 04	KNR 4-01 1206-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	77.685	0.00	0.00
79 d.1 1216-01	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	190.00	0.00	0.00
80 d.1	analiza indywidualna	Prace porządkowe - np. przenoszenie mebli	kpl	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 PIĘTRO - MIESZKANIA - STOLARKA ZEWNĘTRZNA + MALOWANIE SZPALET						
81	KNR-W 4-01 d.2 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	7.00	0.00	0.00
82	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	8.415	0.00	0.00
83	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	3.00	0.00	0.00
84	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	2.00	0.00	0.00
85	KNR 4-01 0535- d.2 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	2.611	0.00	0.00
86	KNR 4-01 0354- d.2 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	14.00	0.00	0.00
87	KNR 0-19 1023- d.2 07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia	m ²	19.793	0.00	0.00
88	NNRNB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	6.039	0.00	0.00
89	d.2 analiza indywidualna	Montaż zaślepek parapetów zewn.	kpl	15.00	0.00	0.00
90	KNR 0-23 2614- d.2 10 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	55.300	0.00	0.00
91	KNR 2-02 0129- d.2 01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	9.00	0.00	0.00
92	KNR 2-02 0129- d.2 02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	6.00	0.00	0.00
93	KNR 0-19 1023- d.2 12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²	0.90*2.00*3 = 5.400	0.00	0.00
94	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	100.40	0.00	0.00
95	NNRNB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - szpalety okienne	m ²	41.120	0.00	0.00
96	NNR 3 0605- d.2 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - szpalety okienne	m ²	41.12	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	zaśleпки parapetów	szt	34.0000		34.0000	0.00		
2.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	81.8740		81.8740	0.00		
3.	kątownik aluminiowy ochronny	m	76.5576		76.5576	0.00		
4.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	1.5876		1.5876	0.00		
5.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	5.8212		5.8212	0.00		
6.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0765		0.0765	0.00		
7.	kotwy stalowe	szt	150.4464		150.4464	0.00		
8.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	5.1768		5.1768	0.00		
9.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	5.1768		5.1768	0.00		
10.	pianka poliuretanowa	dm³	9.8369		9.8369	0.00		
11.	silikon	dm³	1.7836		1.7836	0.00		
12.	farba emulsyjna	dm³	197.7603		197.7603	0.00		
13.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm³	20.1753		20.1753	0.00		
14.	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	41.7420		41.7420	0.00		
15.	farba olejna nawierzchniowa	dm³	1.0220		1.0220	0.00		
16.	farba olejna do gruntowania	dm³	1.0220		1.0220	0.00		
17.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm³	7.6908		7.6908	0.00		
18.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	6.6032		6.6032	0.00		
19.	szpachlówka olejno-żywicna na tynki biała	dm³	20.2758		20.2758	0.00		
20.	szpachlówka celulozowa	dm³	1.4600		1.4600	0.00		
21.	grunt pokostowy	dm³	13.9833		13.9833	0.00		
22.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	14.6245		14.6245	0.00		
23.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm³	3.3405		3.3405	0.00		
24.	zaprawa klejąca	kg	1662.6735		1662.6735	0.00		
25.	zaprawa spoinująca	kg	102.6650		102.6650	0.00		
26.	klej winylowy Winylep	kg	161.5086		161.5086	0.00		
27.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	58.5900		58.5900	0.00		
28.	folia polietylenowa	m²	103.6728		103.6728	0.00		
29.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m²	12.1080		12.1080	0.00		
30.	wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa gelflor	m²	195.6049		195.6049	0.00		
31.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m²	30.6330		30.6330	0.00		
32.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	5.3836		5.3836	0.00		
33.	piasek do zapraw	m³	5.8926		5.8926	0.00		
34.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	143.1250		143.1250	0.00		
35.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.8624		0.8624	0.00		
36.	wapno suchogaszzone	kg	46.5750		46.5750	0.00		
37.	wapno suchogaszzone	t	0.9889		0.9889	0.00		
38.	gips szpachlowy	kg	70.8076		70.8076	0.00		
39.	gips budowlany	t	0.0003		0.0003	0.00		
40.	gips szpachlowy	kg	199.4250		199.4250	0.00		
41.	gips szpachlowy	t	0.0662		0.0662	0.00		
42.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0408		0.0408	0.00		
43.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	48.2625		48.2625	0.00		
44.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m²	10.5503		10.5503	0.00		
45.	cegła budowlana pełna	szt	574.4000		574.4000	0.00		
46.	nadproża prefabrykowane	m	9.7920		9.7920	0.00		
47.	podokienniki prefabrykowane	szt	17.0000		17.0000	0.00		
48.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	235.1142		235.1142	0.00		
49.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	343.2520		343.2520	0.00		
50.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	1.8162		1.8162	0.00		
51.	folia w płynie	kg	110.4300		110.4300	0.00		
52.	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	35.3150		35.3150	0.00		
53.	kit trwale plastyczny	kg	6.1320		6.1320	0.00		
54.	papa	m²	3.5040		3.5040	0.00		
55.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m²	11.4017		11.4017	0.00		
56.	węlna mineralna	m²	0.0752		0.0752	0.00		
57.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	127.2378		127.2378	0.00		
58.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.5808		0.5808	0.00		
59.	samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N	kg	1329.3467		1329.3467	0.00		
60.	zaprawa cementowa M 80	m³	0.0072		0.0072	0.00		
61.	zaprawa	m³	0.6036		0.6036	0.00		
62.	emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	58.9698		58.9698	0.00		
63.	płytki z kamieni sztucznych	m²	13.0458		13.0458	0.00		
64.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m²	16.3200		16.3200	0.00		
65.	płytki ceramiczne i terakotowe	m²	150.1848		150.1848	0.00		
66.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m²	14.6000		14.6000	0.00		
67.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z kratką	m²	13.6000		13.6000	0.00		
68.	ościeżnice drewniane	m²	14.6000		14.6000	0.00		
69.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	11.7853		11.7853	0.00		
70.	papier ścierny w arkuszach	ark	10.3321		10.3321	0.00		
71.	woda z rurociągu	m³	1.7056		1.7056	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
72.	woda	m ³	0.0265		0.0265	0.00		
73.	woda	m ³	0.2718		0.2718	0.00		
74.	kołki do wstrzeliwania	szt	8.9523		8.9523	0.00		
75.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	123.8572		123.8572	0.00		
76.	blacha powlekana płaska	m ²	8.8572		8.8572	0.00		
77.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.3256	0.00	
2.	wyciąg	m-g	19.9419	0.00	
3.	wyciąg	m-g	1.1603	0.00	
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	13.7367	0.00	
5.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0456	0.00	
6.	środek transportowy	m-g	2.6940	0.00	
7.	środek transportowy	m-g	0.0326	0.00	
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	12.3812	0.00	
9.	środek transportowy	m-g	5.0219	0.00	
10.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	7.9160	0.00	
11.	mieszarka do zapraw	m-g	0.0486	0.00	
12.	środek transportowy	m-g	0.4896	0.00	
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-80	PARTER PRZYCHODNIA		0.00				0.00%
2	81-96	PIĘTRO - MIESZKANIA - STOLARKA ZEWNĘTRZNA + MALOWANIE SZPALET		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł