GEOMETRIA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ

0 1 2 3 4 5

powierzchnia pola gry 162 m2

powierzchnia calkowita placu 312 m2

BOISKO DO SIATKÓWKI



UWAGA:

-OZNAKOWANIE BOIOSKA DO PIŁKI SIATKOWEJ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI **PZPS**(*POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ*)

UWAGA

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. SŁUP ,TABLICE ,ORAZ RAMIĘ KOSZA NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZLAECENIAMI PRODUCENTA SPRZĘTU SPORTOWEGO
3.PODANI PRODUCENCI ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH SA PRZYKŁADOWYMI. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA(W RAZIE KONIECZNOŚCI) PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU- W ZAKRESIE FORMY OBIEKTU, DOBORU MATERIAŁÓW, KOLORYSTYKI I ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNYCH ORAZ Z KONSTRUKTOREM - AUTOREM PROJEKTU KONSTRUKCJI - W ZAKRESIE WPŁYWU KOSTRUKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA STATYKĘ .
5. WSZYSTKIE ELEMNTY METALOWE CYNKOWANE OGNIOWO 100um DIN 50976 ORAZ MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 6005 (ZIELONY) BĄDŹ POWLEKANYCH PCV NA KOLOR ZIELONY RAL 6005
6. NALEŻY PRZEWIDZIEC MOZLIWOŚC DEMONTAŻU

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM KONSORCJUM FIRM

STUDIO PROJEKTOWE
URSZULA ŁODZIŃSKA
34-300 Żywiec ul. Wodna 20

RM Projekt
RM PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK
32-436 TOKARNIA 427

INWESTOR

Gmina Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700 34-381 Radziechowy

PROJEKT

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach inwestycji "Budowa. przebudowa i remont infrastruktury około turystycznej w Gminie Radziechowy-Wieprz"

ADRES INWESTYCJI

34-382 WIEPRZ ul.Nad Sołą
dz. nr ew. **844, 846, 847, 866, 862, 863, 864, 865**

TREŚĆ RYSUNKU	SKALA
GEOMETRIA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ	**1:100**
FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	**VI. 2009**
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. arch. Wojciech Łodziński MPOIA/041/2007 mgr inż. arch. Rafał Mirek mgr inż. arch. Urszula Łodzińska	
BRANŻA **ARCHITEKTURA**	NR RYS. **A.05**