

9 SCENA WRAZ Z ZADASZENIEM I WIDOWNIA			
9.1 Dostawa i montaż elementów sceny oraz zadaszenia /grupa 452 - CPV/			
280 Kalk.indyw.Dostawa i montaż sceny /podesty PAL-3 szt 40 wraz z nogami teleskopowymi / /SST 021/	1		kpl
281 Kalk.indyw.Dostawa i montaż zadaszenia sceny /dach oparty na słupach krat. QUADRO , konstr. zadaszenia +plandeka , wyposaż. standardowe/ /SST 021/	1		kpl
282 Kalk.indyw. Dostawa wyposażenia dodatkowego -poręcz 2 m /SST 021/	12		szt
283 Kalk.indyw.Schodki modułowe/ SST 021/	1		kpl
284 Kalk.indyw.Ściany zadaszenia , wys. 5 m - tył i dwie boczne - plandekowe lub siatka /SST 021/	140,0		m2
9.2 Obrzeża /grupa 452 - CPV/			
285 Ławy pod obrzeża , betonowa, beton C12/15 /SST 005/ 0,28*0,20*99,50 = 5,572 5,572	~5,57		m3
286 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem /SST 005/ 10,93*2+11,98+11,18+11,17+ 13,19+27,58+2,51 = 99,47 99,47	~99,5		m
9.3 Podbudowa i nawierzchnia widowni /grupa 452 - CPV/			
287 Warstwy odsączające, w z piasku o frakcji do 2 mm, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm /SST 004/ 11,98*13,50 = 161,73 11,18*21,71 = 242,7178 404,4478	~404,45		m2
288 Warstwy odsączające,j.w., potrącenie za każdy 1·cm , krotność -5 /SST 004/	404,45	-5,00	m2
289 Podbudowy z kruszyw łamanych, o frakcji 30-60 mm , uzupełniona od góry kruszywem o frakcji do 30 mm po zagęszczeniu 15·cm /SST 006/	404,45		m2
290 Podbudowy z kruszyw j.w. , dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości , krotność 5 /SST 006/	404,45	5,00	m2
291 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem o frakcji ziaren 1-2 mm, kostka kolorowa / np."GRANITO"szary / /SST 007/ 11,98*13,50 = 161,73 11,18*21,71 = 242,7178 -33,0 = -33,0 371,4478	~371,4		m2
292 Nawierzchnia kostki granitowej czarnej 8/11 , na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o frakcji ziaren 1-2 mm /SST 007/ (13,19+14,96+17,42+19,56+ 21,71+23,86+26,01+28,16)* 0,20 = 32,974 32,974	~33,0		m2
9.4 Ławki trybun /grupa 452 - CPV/			
293 Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon, masa do 20·kg- konstrukcja wsporcza mocowana do podłoża kołkami rozporowymi fi 10x120 mm /SST 021/ (0,45+0,30)*2*4,22*1,05* (58+60)*2/1000 = 1,568574 1,568574	~1,569		t
294 Kalk.indyw.Dostawa konstrukcji wsporczej ławek - profil zamknięty cynkowany ogniowo i malowany /SST 021/	1 568,6		kg
295 Kalk.indyw.Profil 90x40 mm z drewna świerkowego , impregnowanego , mocowany do konstrukcji wsporczej stalowej śrubami fi 6 mm /SST 021/ (25,26+25,72+23,46+21,46+ 19,22+17,02+14,94+12,53)*4 = 638,44			

9 SCENA WRAZ Z ZADASZENIEM I WIDOWNIA					
9.1 Dostawa i montaż elementów sceny oraz zadaszenia /grupa 452 - CPV/					
280 Kalk.indyw.Dostawa i montaż sceny /podesty PAL-3 szt 40 wraz z nogami teleskopowymi / /SST 021/	kpl		1		
281 Kalk.indyw.Dostawa i montaż zadaszenia sceny /dach oparty na słupach krat. QUADRO , konstr. zadaszenia +plandeka , wyposaż. standardowe/ /SST 021/	kpl		1		
282 Kalk.indyw. Dostawa wyposażenia dodatkowego -poręcz 2 m /SST 021/	szt		12		
283 Kalk.indyw.Schodki modułowe/ SST 021/	kpl		1		
284 Kalk.indyw.Ściany zadaszenia , wys. 5 m - tył i dwie boczne - plandekowe lub siatka /SST 021/	m2		140,0		
9.2 Obrzeża /grupa 452 - CPV/					
285 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża , betonowa, beton C12/15 /SST 005/	m3		~5,57		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
286 KNNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem /SST 005/	m		~99,5		
9.3 Podbudowa i nawierzchnia widowni /grupa 452 - CPV/					
287 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w z piasku o frakcji do 2 mm, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm /SST 004/	m2		~404,45		
288 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające,j.w., potrącenie za każdy 1-cm , krotność -5 /SST 004/	m2	-5,00	404,45		
289 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, o frakcji 30-60 mm , uzupełniona od góry kruszywem o frakcji do 30 mm po zagęszczeniu 15-cm /SST 006/	m2		404,45		
290 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw j.w. , dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości , krotność 5 /SST 006/	m2	5,00	404,45		
291 KNNR 6/502/1 (2) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem o frakcji ziaren 1-2 mm, kostka kolorowa / np."GRANITO"szary / /SST 007/	m2		~371,4		
292 KNR 231/501/5 Nawierzchnia kostki granitowej czarnej 8/11 , na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o frakcji ziaren 1-2 mm /SST 007/	m2		~33,0		
9.4 Ławki trybun /grupa 452 - CPV/					
293 KNNR 7/206/2 Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon, masa do 20-kg- konstrukcja wsporcza mocowana do podłoża kołkami rozporowymi fi 10x120 mm /SST 021/	t		~1,569		
294 Kalk.indyw.Dostawa konstrukcji wsporczej ławek - profil zamknięty cynkowany ogniowo i malowany /SST 021/	kg		1 568,6		
295 Kalk.indyw.Profil 90x40 mm z drewna świerkowego , impregnowanego , mocowany do konstrukcji wsporczej stalowej śrubami fi 6 mm /SST 021/	m		~638,4		