

9 SCENA WRAZ Z ZADASZENIEM I WIDOWNIA			
9.1 Dostawa i montaż elementów sceny oraz zadaszenia /grupa 452 - CPV/			
280 Kalk.indyw.Dostawa i montaż sceny /podesty PAL-3 szt 40 wraz z nogami teleskopowymi / /SST 021/	1		kpl
281 Kalk.indyw.Dostawa i montaż zadaszenia sceny /dach oparty na słupach krat. QUADRO , konstr. zadaszenia +plandeka , wyposaż. standardowe/ /SST 021/	1		kpl
282 Kalk.indyw. Dostawa wyposażenia dodatkowego -poręcz 2 m /SST 021/	12		szt
283 Kalk.indyw.Schodki modułowe/ SST 021/	1		kpl
284 Kalk.indyw.Ściany zadaszenia , wys. 5 m - tył i dwie boczne - plandekowe lub siatka /SST 021/	140,0		m2
9.4 Ławki trybun /grupa 452 - CPV/			
293 Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon, masa do 20·kg- konstrukcja wsporcza mocowana do podłoża kołkami rozporowymi fi 10x120 mm /SST 021/ $(0,45+0,30)*2*4,22*1,05* \\ (58+60)*2/1000 = \frac{1,568574}{1,568574}$	-1,569		t
294 Kalk.indyw.Dostawa konstrukcji wsporczej ławek - profil zamknięty cynkowany ogniowo i malowany /SST 021/	1 568,6		kg
295 Kalk.indyw.Profil 90x40 mm z drewna świerkowego , impregnowanego , mocowany do konstrukcji wsporczej stalowej śrubami fi 6 mm /SST 021/ $(25,26+25,72+23,46+21,46+ \\ 19,22+17,02+14,94+12,53)*4 = 638,44$			