

OGŁOSZENIE OFERTOWE

Uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej wraz z częścią opisową.

Temat opracowania: Remont dróg gminnych w sołectwach: Radziechowy, Wieprz, Brzuśnik, Przybędza.

Dokumentacja będzie dotyczyła następujących dróg (to co jest do remontu na danej drodze, jest wpisane obok nazwy drogi) w następujących miejscowościach:

Radziechowy:

1. Droga nr ew. 7595 ul. Cicha, odcinek ok. 150 mb, do wjazdu na posesje nr ew. dz. 7579 – ułożenie płyt ażurowych, środkiem wymiana korytek.
2. Droga nr ew. 6285 ul. Morawców – łatanie dziur i ta sama ulica na odcinku nr ew. 6290 – wyrównanie, utwardzenie kruszywem łamanym
3. Droga nr ew. 4319//45,4194/6 ul. Łączna (do ostatniej posesji) – wyrównanie, uwalcowanie kłincem.
4. Droga nr ew. 3601 ul. Promienna (nieasfaltowy odcinek) – podsypywanie, wyrównanie kłincem, uwalcowanie (na drodze tej wystają niebezpieczne żeliwne elementy, wypłukane z wcześniej nawiezionej na tam szlaki).
5. Droga nr ew. 6291 ul. Piekarska – łatanie dziur
6. Droga nr ew. 7422 ul. Sadowa (tylko na odcinku gminnym) – rozpoczęcie robót od strony dr. Nr ew. 7423 (ul. Przeczna) – utwardzenie kruszywem
7. Droga nr ew. 3751 ul. Studzienna – łatanie dziur
8. Droga nr ew.373/3 ul. Wisłów na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do posesji nr w. dz. 372/10 (Traczów) utwardzenie materiałem, który uzyskano po wycięciu dziur w nawierzchni asfaltowej (materiał znajduje się na tej ulicy), skropienie emulsją, ewentualnie jeżeli zaistnieje taka potrzeba to uzupełnienie kruszywem.
9. Droga nr ew. 180/1ul. Akacyjowa – załatanie dziury na wjeździe na ta ulicę.

Wieprz

1. Droga nr ew. 1815/2,1993 ul. Borowa (tutaj trzeba dorobić dokumentację do istniejącego kosztorysu) – położenie nakładki asfaltowej na odcinku 190 mb.
2. Droga nr ew. 156 odnoga ulicy Nad Sołą nr ew. 141(tutaj trzeba dorobić dokumentację do istniejącego kosztorysu) – położenie nakładki asfaltowej.
3. Droga nr ew. 3352 ul. Wodna (na tą drogę nie potrzebujemy dokumentacji, gdyż posiadamy aktualna wymagana do procedury przetargowej).

Brzuśnik

1. Droga nr ew. 191, 252 do Arastów, Plesniarów do ostatniej posesji – położenie nakładki asfaltowej, ułożenie istniejących korytek wzdłuż drogi w celu odwodnienia.

Przybędza

1. Droga nr ew. 6365, 4989 ul. Miła – położenie nakładki asfaltowej na prostym odcinku od skrzyżowania z dr. Nr ew. 4989 do granicy z Węgierską Górką, gdzie istnieje już nowy asfalt i położenie nowej nakładki na dr. ew. 4989 (odnoga ul. Miłej) do ostatniego domu.

UWAGA! Grubość mieszanki asfaltowej po zagęszczeniu nie może być mniejsza niż 4 cm.

Dokumentacja powinna zawierać:

1. Uproszczony projekt remontu
2. Kosztorys inwestorski
3. Kosztorys ofertowy
4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

Dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI ZAPISANA W *.pdf

Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr. 202, poz. 2072, z p. zm.).

**OFERTY CENOWE MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY POK.
NR 4 DO DNIA 08.07.2010 r. do godz. 13.00.**

**TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ: 2 TYGODNIE OD DATY
PODPISANIA UMOWY.**