

Przedmiar robót

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|-------|------------------------|------------------|
| 1 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolniczych „Od ul. Zielonej na Matyskę” w Radziechowach. CPV 45233140-2 | | | | | |
| 1.1 Nr STWiOR: D-00.00.00 KNKRB 1/109/2 (1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (koleje, drogi, wały ochronne, i groble) trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim [inventaryzacja powykonawcza] | km | | 0,2 | | |
| 1.2 Nr STWiOR: D-01.01.01 KNKRB 1/109/2 (1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (koleje, drogi, wały ochronne, i groble) trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim [wznowienie granic działek nr 5222/13 i 6342 na długości drogi] | km | | 0,2 | | |
| 1.3 Nr STWiOR: D-01.02.02 KNNRS 10/711/1 Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie: wykoszenie starej roślinności | ha | | 0,1 | | |
| 1.4 Nr STWiOR: D-01.02.02 KNKRB 1/114/1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15 cm z przerzutem ręcznym | m2 | | 896 | | |
| 1.5 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNNR 1/201/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II | m3 | | 116 | | |
| 1.6 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNNR 1/208/1 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t | m3 | 4,00 | 252 | | |
| 1.7 Nr STWiOR: D-02.03.01 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15-cm /nasyp z łupka przepalonego/ | m2 | | 670 | | |
| 1.8 Nr STWiOR: D-03.01.01 KNNR 10/201/1 Budowle betonowe o objętości do 1,0-m3 [murek czołowy przy przepuszciciel] | m3 | | 1 | | |
| 1.9 Nr STWiOR: D-03.01.01 KNR 218/511/5 (1) Rury z betonu żwirowego typu "WIPRO" uszczelniane uszczelką gumową, Fi-500-mm [rury żelbetowe WIPRO] | m | | 5 | | |
| 1.10 Nr STWiOR: D-04.01.01 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | | 670 | | |
| 1.11 Nr STWiOR: D-04.02.02. KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana prostopadle do osi drogi, sposobem ręcznym | m2 | | 730 | | |
| 1.12 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm /pod jezdnią/ | m2 | | 670 | | |
| 1.13 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm /pod korytkiem/ | m2 | | 45 | | |
| 1.14 Nr STWiOR: D-04.08.01.11 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, gryso-żwirowa (standard II), samochód 5-10-t | t | | 47 | | |
| 1.15 Nr STWiOR: D-05.03.05 KNKRB 6/306/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4 cm | m2 | | 628 | | |
| 1.16 Nr STWiOR: D-06.01.01 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, nakłady podstawowe | m2 | | 20 | | |
| 1.17 Nr STWiOR: D-08.05.01 KNKRB 1/420/1 Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm bez podbudowy | m | | 90 | | |
| Podsumowanie elementu | | | | | Razem |
| Ogółem Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolniczych „Od ul. Zielonej na Matyskę” w Radziechowach. CPV 45233140-2 | | | | | |

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|-------|------------------------|------------------|
| Podsumowanie kosztorysu | | | | | Razem |
| Razem | | | | | |
| Wartość kosztorysu netto: | | | | | |