

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolniczych					
„Od ul. Zielonej na Matyskę” w Radziechowach. CPV 45233140-2					
1.1 Nr STWiOR: D-00.00.00 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		0,2		
1.2 Nr STWiOR: D-01.02.02 KNNR 10/711/1 Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie: wykoszenie starej roślinności	ha		0,1		
1.3 Nr STWiOR: D-01.02.02 KNKRB 1/114/1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15 cm z przerzutem ręcznym	m2		896		
1.4 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNNR 1/201/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II	m3		140		
1.5 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNNR 1/208/1 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	m3	4,00	276		
1.6 Nr STWiOR: D-02.03.01 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm /nasyp z łupka przepalonego/	m2		670		
1.7 Nr STWiOR: D-03.01.01 KNNR 10/201/1 Budowle betonowe o objętości do 1,0 m3 [murek czołowy przy przepuszczeniu]	m3		1		
1.8 Nr STWiOR: D-03.01.01 KNR 218/511/5 (1) Rury z betonu żwirowego typu "WIPRO" uszczelniane uszczelką gumową, Fi 500 mm [rury żelbetowe WIPRO]	m		5		
1.9 Nr STWiOR: D-04.01.01 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		670		
1.10 Nr STWiOR: D-04.02.02. KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana prostopadle do osi drogi, sposobem ręcznym	m2		730		
1.11 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /pod jezdnią/	m2		670		
1.12 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm /pod korytkiem/	m2		45		
1.13 Nr STWiOR: D-04.08.01.11 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10-t	t		47		
1.14 Nr STWiOR: D-05.03.05 KNKRB 6/306/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4 cm	m2		628		
1.15 Nr STWiOR: D-06.01.01 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10 cm, nakłady podstawowe	m2		20		
1.16 Nr STWiOR: D-08.05.01 KNKRB 1/420/1 Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm bez podbudowy	m		90		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolniczych					
„Od ul. Zielonej na Matyskę” w Radziechowach. CPV 45233140-2					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					