
Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi nr 156
ADRES INWESTYCJI : Wieprz ul. Nad Sołą
INWESTOR : Gmina Radziechowy -Wieprz
ADRES INWESTORA : Wieprz 700 , 34-381 RADZIECHOWY
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2010 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kw 2010 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 107.00*3.00	m ² m ²	 321.000	
				RAZEM	321.000
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 107.00*3.00	m ² m ²	 321.000	
				RAZEM	321.000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 107.00*3.00	m ² m ²	 321.000	
				RAZEM	321.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 107.00*3.00	m ² m ²	 321.000	
				RAZEM	321.000
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 107.00*3.00	m ² m ²	 321.000	
				RAZEM	321.000
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t 33.00	t t	 33.000	
				RAZEM	33.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	107.00* 3.00 = 321.000	0.000	0.00
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej		m ²	107.00* 3.00 = 321.000	0.000	0.00
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	107.00* 3.00 = 321.000	0.000	0.00
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	107.00* 3.00 = 321.000	0.000	0.00
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.		m ²	107.00* 3.00 = 321.000	0.000	0.00
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.	1.00	0.000	0.00
7	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t		t	33.00	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł