

---

**Przedmiar**

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi nr 7595  
ADRES INWESTYCJI : Radziechowy ul Cicha  
INWESTOR : Gmina Radziechowy -Wieprz  
ADRES INWESTORA : Wieprz 700 , 34-381 RADZIECHOWY  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2010 r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31 0817-02</b>	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej 150.00	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 150.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
3	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 150.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
4	<b>KNR 2-31 0105-07</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 150.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
4'	<b>KNR 2-31 0105-08</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 5 150.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
5	<b>KNR 2-31 0606-04</b>	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej 150.00	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
6	<b>KNR 2-31 0309-05</b>	Nawierzchnia z płyt ażurowych z wypełnieniem spoin piaskiem 150*2.70-150*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>KNR 2-31 0817-02</b>	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej		m	150.00	0.000	0.00
2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm		m <sup>2</sup>	150.00* 2.70 = 405.000	0.000	0.00
3	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m <sup>2</sup>	150.00* 2.70 = 405.000	0.000	0.00
4	<b>KNR 2-31 0105-07</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		m <sup>2</sup>	150.00* 2.70 = 405.000	0.000	0.00
4'	<b>KNR 2-31 0105-08</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 5		m <sup>2</sup>	150.00* 2.70 = 405.000	0.000	0.00
5	<b>KNR 2-31 0606-04</b>	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej		m	150.00	0.000	0.00
6	<b>KNR 2-31 0309-05</b>	Nawierzchnia z płyt ażurowych z wypełnieniem spoin piaskiem		m <sup>2</sup>	150*2.70- 150*0.50 = 330.000	0.000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł