

---

**Przedmiar**

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi nr 6291  
ADRES INWESTYCJI : Radziechowy ul.Piekarska  
INWESTOR : Gmina Radziechowy -Wieprz  
ADRES INWESTORA : Wieprz 700 , 34-381 RADZIECHOWY  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2010 r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR AT-03 0102-01</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2*1.5+1.5*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
2	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (2+1.5+1.5+3.5)*2	m m	 17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
3	<b>KNR 2-31 1106-01</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 6.20	t t	 6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
4	<b>KNR 2-31 1406-02</b>	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>KNR AT-03 0102-01</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km		m <sup>2</sup>	2*1.5+1.5*3.5 = 8.250	0.000	0.00
2	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm		m	(2+1.5+1.5+3.5)*2 = 17.000	0.000	0.00
3	<b>KNR 2-31 1106-01</b>	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa		t	6.20	0.000	0.00
4	<b>KNR 2-31 1406-02</b>	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych		szt.	1.00	0.000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł