
Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi nr 1815/2,1993
ADRES INWESTYCJI : Wieprz ul. Borowa
INWESTOR : Gmina Radziechowy -Wieprz
ADRES INWESTORA : Wieprz 700 , 34-381 RADZIECHOWY
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2010

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kw 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 190.00*3.00	m ² m ²	 570.000	
				RAZEM	570.000
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 190.00*3.00	m ² m ²	 570.000	
				RAZEM	570.000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 190.00*3.00	m ² m ²	 570.000	
				RAZEM	570.000
4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 190.00*3.00	m ² m ²	 570.000	
				RAZEM	570.000
5	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t 58.00	t t	 58.000	
				RAZEM	58.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)		m ²	190.00* 3.00 = 570.000	0.000	0.00
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	190.00* 3.00 = 570.000	0.000	0.00
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	190.00* 3.00 = 570.000	0.000	0.00
4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.		m ²	190.00* 3.00 = 570.000	0.000	0.00
5	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t		t	58.00	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł