
Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi nr 6365, 4989
ADRES INWESTYCJI : Przybedza ul. Miła
INWESTOR : Gmina Radziechowy -Wieprz
ADRES INWESTORA : Wieprz 700 , 34-381 RADZIECHOWY
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2010

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 200.00*3.50	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 700.00	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 700.00	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 700.00	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
5	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t 92.00	t t	 92.000	
				RAZEM	92.000
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - odnoga drogi 40.00*5.00	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 40.00*5.00	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 40.00*5.00	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 40.00*5.00	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)		m ²	200.00* 3.50 = 700.000	0.000	0.00
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	700.00	0.000	0.00
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	700.00	0.000	0.00
4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.		m ²	700.00	0.000	0.00
5	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t		t	92.00	0.000	0.00
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - odnoga drogi		m ²	40.00*5.00 = 200.000	0.000	0.00
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	40.00*5.00 = 200.000	0.000	0.00
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	40.00*5.00 = 200.000	0.000	0.00
9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.		m ²	40.00*5.00 = 200.000	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł