

**G M I N A**

**Radziechowy-Wieprz**

Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

NIP 502-00-40-7, R. 072182670

Wieprz, dnia 09.05.2011 r.

**OR.271.3.4.2011**

**ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO**

W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759), w imieniu Zamawiającego – Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy - niniejszym zapraszam Państwa do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Postępowanie swoim zakresem obejmuje udzielenie zamówienia na następujące zadanie:

**Naprawa uszkodzonego budynku sklepu w Przybędzy zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do ogłoszenia**

Pisemne oferty uwzględniające wszystkie koszty brutto proszę składać do dnia 17 maja 2011r. do godziny 10.00 na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz Wieprz 700, 34-381 Radziechowy.

Szczegółowe informacje na temat w/w zamówienia udzielane są w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, pok. Nr 12, tel. 33 860-15-82

Z up. Wójt Gminy  
Sekretarz Gminy  
*Górn*  
mgr inż. Józef Górn

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.00*0.40 4.00*0.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.800 3.200	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 4.00*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 2.00*3	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 4.00*2*2	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR-W 4- 01 0419-04	Wymiana łączenia dachu o odstępie łat ponad 16 cm 4.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 4- 01 0348-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej 0.50*4.50*1.50*0.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.810	
				RAZEM	0.810
7	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 0.50*4.50*1.50*0.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.810	
				RAZEM	0.810
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km Krotność = 5 0.810	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.810	
				RAZEM	0.810
9	KNR-W 2- 02 0210-01	Wieniec - ściana szczytowa + L po 1,00m 0.25*0.25*1.00*2 0.25*0.25*4.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.125 0.281	
				RAZEM	0.406
10	KNR-W 2- 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty ze-browane 0.406*0.08	t t	 0.032	
				RAZEM	0.032
11	KNR-W 2- 02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gła-dkie 0.010	t t	 0.010	
				RAZEM	0.010
12	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5m z bloczków z bet. komórków. gr. 24cm 0.50*4.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.375	
				RAZEM	3.375
13	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn. zwykle kat. III na ścianach płaskich i pow. poziom. (balkony i loggie) wyk. ręczn. 3.375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.375	
				RAZEM	3.375
14	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	NNRNKB 202 0537-01	(z. VI) Pokrycie dachów o pow. do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach ( materiał - blacha 50% ) 16.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.000	
				RAZEM	16.000
16	analiza indy-widualna	Demontaż i ponowny montaż elementów na ścianie ( lampa, reklama , klima-tyzacja ) 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	analiza indy-widualna	Demontaż i ponowny montaż elementów na dachu - konsola elektryczna + koszty wyłączenia energetycznego 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000