





-  SZAFKA ROZDZIELACZA
 OTWOROWY WYMIENNIK CIEPŁA 2 szt. podójna U-rurka 4X PEHD x3,0 PN 16 głębokość 80 mb każda
 STUDNIA ROZDZIELCZOWA 4 SEKCYJNA Z ROTAMETRAMI

PRZEWODY POZIOME PEHD W WYKONANIU PN10
PROWADZIC NA POZIOMIE 1,5m PONIŻEJ DOCELOWEGO
POZIOMU TERENU



UWAGA

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PODANI PRODUCENCI ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
- NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SIECI LUB INSTALACJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z PROJEKTEM AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU - W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH PRZEZ SIEBIE NIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

4X PEHD 32X3,0



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RM PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK
32-436 TOKARNIA 427

TEMAT	Projekt kompleksu sportowego realizowanego w ramach programu ministerialnego "Moje boisko – ORLIK 2012" w miejscowości Radziechowy		
INWESTOR	Gmina Radziechowy-Wieprz z siedzibą Wieprz 700 ; 34-381 Radziechowy		
ADRES INWESTYCJI	RADZIECHOWY dz. nr ew. 7286\3; 7287; 7201; 7303\1	DATA	MARZEC 2011
RYSUNEK	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY		SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Robert Jeż	SLK106721PWOS104	NR RYS. SW.6
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		BRANŻA SANITARNA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 R. O PRAWIE AUTORSKIM